

valvic.

M A R C E N A R I A

PROPOSTA DE MARCENARIA CORPORATIVA

Dr. Luiz.

Novo espaço de atendimento · Advocacia

ESCOPO

5 ambientes

EXECUÇÃO

Marcenaria · serralheria

ENTREGA

45 dias corridos

Cinco ambientes, *uma linguagem só.*

Fornecimento, entrega e instalação. Todo o revestimento em **MDF melamínico fosco**, com o mesmo acabamento de bancada em todos os ambientes — de modo que as salas conversem entre si.

Salas de atendimento compactas

2 SALAS

- **Revestimento parcial da bancada de pedra existente** — a pedra permanece; a marcenaria envolve o que fica aparente e integra a peça ao ambiente.
- **Bancada acoplada** em cada sala, encostada na existente, ampliando a superfície de trabalho sem obra.

Sala principal

BANCADA NOVA

- **Revestimento da bancada de pedra existente**, no mesmo padrão das salas compactas.
- **Bancada nova** executada sob medida — a peça de maior presença do conjunto.

Sala de apoio

2 BANCADAS SUSPENSAS

- Duas **bancadas suspensas**, fixadas na alvenaria — piso livre por baixo, limpeza mais simples e a sala parece maior do que é.

Copa

3 MÓDULOS

- **Armário inferior sob a pia** e **armário superior**, fechando a parede da bancada.
- **Torre de apoio**, em frente, com vãos dedicados: **frigobar**, **nicho da cafeteira**, **nicho do micro-ondas** e módulo de **armazenagem** — cada equipamento com o seu lugar, nada em cima da bancada.

BANCADAS

Tampo de 45 mm

Borda **arredondada**, sem chanfro — raio usinado na peça. **Quina que não machuca** e não lasca com o uso.

ESTRUTURA

Pé em serralheria

Metal com **pintura eletrostática fosca**, no mesmo tom em todas as bancadas.

REVESTIMENTO

Melamínico fosco

Linha fosca, **sem acetinado e sem a linha Aris** — superfície uniforme e de manutenção fácil.

Onze peças, um só desenho.

São **11 elementos** em cinco ambientes — e quem atravessa o espaço precisa enxergar **um conjunto**, não cinco compras separadas. A mesma cor, a mesma borda e o mesmo pé repetem em tudo: é a repetição que faz o espaço parecer projetado.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

O que está por dentro do que você não vê.

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Revestimento	MDF melamínico fosco em todo o conjunto — sem a linha acetinado e sem a linha Aris, conforme definido.
Bancadas	Tampo com 45 mm de espessura e borda arredondada, com o raio usinado na própria peça — sem acabamento chanfrado. É o detalhe que define o toque do móvel e o que mais aparece num espaço de atendimento.
Estrutura	Pé em serralheria com pintura eletrostática fosca — a pintura é curada em estufa, não é tinta aplicada com pincel: não descasca no encosto da cadeira.
Bancadas suspensas	Fixação estrutural na alvenaria, dimensionada para uso contínuo — sem pé no chão, piso livre.
Bancadas de pedra	As pedras existentes são mantidas. A marcenaria reveste as faces aparentes e acopla as bancadas novas ao conjunto.
Copa · torre	Vãos dimensionados para frigobar, cafeteira e micro-ondas — com folga de ventilação e passagem de tomada por trás de cada nicho.
Ferragens	Hettich, com amortecimento nas portas dos armários da copa.
Instalação	Equipe própria, do corte ao parafuso final. Medição conferida no local antes da produção.

GARANTIA

5 anos. Em contrato.

Marcenaria sob medida costuma sair com 1 a 3 anos de garantia — quando sai por escrito. A nossa é de 5 anos sobre estrutura, montagem, acabamento e instalação. Conseguimos assinar isso porque a equipe é própria do corte à instalação — inclusive a serralheria dos pés.



BORDA ARREDONDADA · TAMPO DE 45 MM PÉ EM SERRALHERIA

Um espaço de atendimento tem uma exigência que uma casa não tem: a bancada é a primeira coisa que o cliente toca quando senta. É por isso que a borda arredondada e a pintura eletrostática não são detalhes de acabamento aqui — são o que mantém o móvel com cara de novo depois de centenas de atendimentos.

INVESTIMENTO

O conjunto completo.

Os cinco ambientes, com fornecimento, entrega e instalação inclusos.

INVESTIMENTO TOTAL · 5 AMBIENTES

R\$ 27.000

Duas salas compactas · sala principal · sala de apoio · copa · **50% na assinatura + 50% na entrega**

50%

na assinatura do contrato — libera a compra de material e a entrada na fila de produção

50%

na entrega, com o conjunto instalado e conferido no local

PRAZO DE ENTREGA

45 dias corridos após a assinatura e a medição final no local.

GARANTIA

5 anos em contrato — estrutura, montagem, acabamento e instalação.

EXECUÇÃO

Equipe própria — marcenaria, serralheria e instalação sob a mesma responsabilidade.

VALIDADE DA PROPOSTA

15 dias corridos a partir desta data.

PASSO 1

Aceite

Assinatura do contrato e os primeiros **50%**. É o que reserva a data de produção.

PASSO 2

Medição

Visita ao local para conferir cada vão e as pedras existentes, **antes de cortar**.

PASSO 3

Entrega

45 dias corridos · instalação por equipe própria e conferência no local.