

PROPOSTA TÉCNICA

Portas e painéis para o vão da escada.

Marcenaria sob medida fechando os 4,45 m do vão: **dois painéis fixos**, uma **porta pivotante** e uma **porta de correr**, em MDF Itapuã Ultra, do piso ao teto.

Porta pivotante

MDF Itapuã Ultra, frente e verso.
Dobradiça invisível, puxador em cava e **fechadura**.

Porta de correr

MDF Itapuã Ultra, frente e verso.
Sistema deslizante **RO82 com duplo amortecimento**, puxador em cava. Sem fechadura.

Dois painéis fixos

Em MDF Itapuã Ultra, na mesma face das portas — completam os 4,45 m do vão, do piso ao teto.

Duas aberturas, dois sistemas

A **pivotante** vai em dobradiça **100% invisível** — regulagem 3D, 180° de abertura, **4 unidades** pelo peso da folha. A **de correr** vai no **RO82 com duplo amortecimento**: freia nos dois sentidos, não bate ao abrir nem ao fechar.

Rodapé de alumínio fosco 30 mm

Perfil de **30 mm** na base das portas e dos **painéis**, correndo os 4,45 m sem interrupção. Protege do impacto e da água de limpeza, e dá à composição uma linha contínua no encontro com o piso.

Puxadores em cava nas duas portas — usinados na própria folha, sem ferragem aparente. **Fechadura apenas na pivotante**; a de correr fica livre.

INVESTIMENTO

Uma execução completa, do corte à instalação.

INVESTIMENTO TOTAL · COM DESCONTO ESPECIAL

R\$ 13.050

R\$ 14.500 -10% de desconto especial.

Porta pivotante, porta de correr e dois painéis fixos — MDF Itapuã Ultra, rodapé de alumínio fosco de 30 mm, ferragens Häfele e Rometal, fornecimento e instalação pela equipe própria Valvic.

O QUE ESTÁ INCLUSO

- **Porta pivotante** em MDF Itapuã Ultra — dobradiça invisível, puxador em cava e fechadura
- **Porta de correr** em MDF Itapuã Ultra — sistema RO82 com duplo amortecimento, puxador em cava
- **Dois painéis fixos** completando os 4,45 m do vão, do piso ao teto
- **Rodapé de alumínio fosco de 30 mm** nas portas e nos painéis
- Fornecimento e instalação pela equipe própria Valvic

PAGAMENTO

50% + 50%

Entrada na assinatura · saldo na entrega

PRAZO

Até 45 dias

Corridos, a partir da aprovação

FERRAGENS

Häfele · Rometal

Dobradiça invisível · RO82 duplo amortecimento

Não incluso: arremates de obra civil, pintura de parede fora dos painéis e pontos elétricos. Medidas a confirmar no local antes da produção.