CLIENTE	OBRA	PROJETO	ESCOPO
Attos Henrique Salles	**Costa Laguna · Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima**	**Executivo Costa Laguna ATTOS · Rev. 03**	**14 itens em 7 ambientes + cortesia**

Como usar. Escopo da venda em especificação técnica, montado a partir do contrato de 06/11/2026 e da proposta linha Hettich. Leia cruzando com o **executivo Costa Laguna ATTOS Rev. 03**. Onde esta lista divergir do projeto, **não libere a produção**: registre e devolva ao comercial.
Alteração de projeto só vale por escrito (cláusula 1.2) e pode gerar aditivo de prazo e de preço.

ATENÇÃO · PRIORIDADE DA OBRA

O escritório sai à frente

- ☐ **Prazo fora do cronograma** — O escritório é **contratual para 10/12/2026, instalado**. Não entra na fila dos 70 dias — produção, carga e instalação precisam de janela própria.
- ☐ **Divergência entre o 3D e o projeto técnico** — O render do anteprojeto e o executivo **não batem neste ambiente**. Resolver a divergência antes de detalhar; nada corta até ela estar fechada.
- ☐ **Fixação da pedra** — A bancada avança em mesa com apoio metálico. **Alinhar o método de fixação da pedra com a marcenaria** junto à marmoraria — a pedra é fornecimento de terceiro, o apoio é nosso.

MEDIÇÃO TÉCNICA
Até 7 dias corridos após a assinatura (06/11/2026)

ENTREGA GERAL
70 dias corridos contados da medição — não da assinatura

ESCRITÓRIO
Instalado até 10/12/2026, independentemente do prazo do restante

GARANTIA
10 anos marcenaria e ferragem de movimento · 2 anos instalação e regulagem · LED pelo fabricante

1 · OS 14 ITENS CONTRATADOS, AMBIENTE POR AMBIENTE

AMBIENTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	OK
COZINHA	**Painel ripado do corredor**	Duas portas pivotantes (vestiário e despensa) girando dentro do painel — fechadas, viram ripa	☐
COZINHA	**Cristaleira**	Portas de vidro reflecta, perfil, prateleiras e nicho inferior	☐
COZINHA	**Armário superior com portas de vidro**	Sobre a bancada existente · altura livre fecha na medição	☐
COZINHA	**Coluna de eletrodoméstico**	De piso a teto, com vão de forno e micro-ondas	☐
ESCRITÓRIO	**Painel ripado de fundo**	Parede inteira do fundo, na mesma cadência da casa	☐
ESCRITÓRIO	**Armário superior, bancada e armário inferior**	Bancada corre sobre o armário e avança em mesa, com apoio metálico na ponta · armário inferior com gaveteiro	☐
SALA DE TV	**Painel ripado com duas portas de manutenção**	Acesso ao quadro de energia e à rede hidráulica · portas mimetizadas na ripa, abertas por toque	☐
SALA DE TV	**Painel liso**	Recebe a televisão, em continuidade com o ripado, sem fio aparente entre eles	☐
SALA DE TV	**Rack de TV suspenso**	Gavetões sobre corrediça oculta, atravessando a junção dos dois painéis	☐
SUÍTE	**Parede painelada da TV**	Painel de ponta a ponta com as duas portas mimetizadas · puxador em cava usinada na própria peça	☐
SUÍTE	**Painel ripado da cabeceira**	O ripado sobe atrás da cama	☐
SUÍTE 01	**Cabeceira estofada**	Base de MDF, espuma e revestimento · fecha a medida na medição	☐
HALL	**Painel do hall**	Porta da lavanderia mimetizada no painel · bit de canto	☐
JANTAR	**Aparador suspenso**	Portas de giro e gaveta interna, suspenso do piso	☐
HÓSPEDES	**Painel liso · CORTESIA**	À direita do ar-condicionado · mesmo padrão dos painéis da casa · fecha a medida na medição	☐

2 · FERRAGENS, ESTRUTURA E O QUE FICA FORA

Ferragens. Corrediça oculta Hettich com Silent System e extração total, até 30 kg por gaveta · dobradiça Hettich Sensys com amortecimento integrado e regulagem nos três sentidos · sistema pivotante nas portas do corredor · pulsador Blum TIP-ON nas portas de manutenção da sala de TV · puxador em cava usinada na suíte e no hall

Estrutura e chapas. MDF em padrões a definir entre as partes · caixaria 15 mm, fundos 6 mm, portas, frentes e prateleiras com vão acima de 70 cm em 18 mm · vidro reflecta · iluminação em LED embutida · estofado da cabeceira

Fora do escopo. **Pedra:** painel de travertino do jantar, bancadas, soleiras e peitoris — marmoraria. **Eletrodomésticos, metais e obra:** cooktop, forno, coifa, cubas, torneiras, alvenaria, elétrica, forro, piso e pintura. **Retirados nesta versão:** armário do gourmet, painel liso e cabeceira estofada da suíte, mesas de cabeceira e painel da rouparia.

3 · A DEFINIR E A ALINHAR ANTES DE LIBERAR A PRODUÇÃO

✓	O QUE	CONDIÇÃO	DEFINIDO EM
☐	**Cores e padrões de MDF**	O contrato traz "MDF nos padrões que serão definidos entre as partes". **Definir as cores de toda a casa com o cliente** antes de comprar chapa.	.....
☐	**Perfil de alumínio na base dos painéis**	Definir o perfil de proteção da base. **Levar ao cliente uma ou mais soluções em protótipo** — decisão apresentada, não descrita.	.....
☐	**Portas pivotantes da cozinha**	Alinhar o **modelo de fechadura** e estruturar o **puxador na própria ripa**, de preferência sem avançar para a frente da peça.	.....
☐	**Portas de manutenção da sala de TV**	São **duas portas simples**, não estrutura de porta de passagem, para acesso ao quadro de energia e à hidráulica. **Esconder o transpasse da porta entre as ripas.**	.....
☐	**Ponto de alimentação do LED da cozinha**	**Salientar com o cliente** a necessidade de dispor do ponto de alimentação. Sem ele, não há iluminação na entrega.	.....
☐	**Dobradiça e vidro da cozinha**	Aéreo da cozinha: **dobradiça black Bigfer** e **vidro Reflecta fumê**. Diverge do contrato, que traz Hettich Sensys em todas as portas de giro e vidro reflecta cristal — **registrar a alteração por escrito com o cliente**.	.....
☐	**Painel de TV da suíte**	Ficou alinhado com o cliente que a **porta abre para o lado direito**. Projetar isso para o cliente validar, e **validar também a largura da porta**.	.....
☐	**Medidas que fecham na medição**	Cabeceira da suíte 01, painel do quarto de hóspedes, altura livre sob o aéreo da cozinha e a posição das portas de manutenção da sala de TV.	.....

Comercial
Repassado em __/__/_____

Gestão
Recebido e conferido em __/__/_____

Produção
Liberado em __/__/_____