

valvic.

M A R C E N A R I A

PROPOSTA COMERCIAL

SPE Nova Lima 1

Stand de vendas e apartamento decorado — projeto arq. Lodi Motta

ESCOPO

Stand completo e seis ambientes do decorado

ACABAMENTOS

Cravo Trend · Moscada · Anis · Frapé · Ciliegio



Do executivo ao encaixe, medido no milímetro.

10 de setembro de 2026
validade 15 dias

O escopo completo

Leitura fiel do seu executivo — parede a parede, das pranchas MOB 01 e MOB 02 do stand e MO 03, DET 02, DET 05, DET 06 e DET 07 do decorado.

Fornecimento, terceiros coordenados e instalação por equipe própria Valvic.

Stand de vendas

GOURMET E LOUNGE · CORRETORES E PILAR · PÉRGOLA · PORTAS

- Gourmet e lounge — painéis das paredes, armário gourmet, móvel do lounge, porta ripada e forro
- Corretores e pilar central — painel de backdrop com nicho recuado e painel do pilar com moldura de hidrante e sanca iluminada
- Pérgola em perfil metálico revestido em MDF madeirado
- Portas — copa, armário gourmet e acesso ao QG

Apartamento decorado

COZINHA · SALA · QUARTO · SUÍTE · COPA · ILHA GOURMET

- Cozinha — bancada em “L”, torre do forno, aéreos em dois planos e painel alto com nichos
- Sala — painelaria com nichos de espelho, espelho emoldurado e porta embutida
- Quarto — roupeiro espelhado, módulo de nichos em laca brilhante, cabeceira estofada, painel de TV, bancada e criado suspenso
- Suíte — torre de nichos iluminados, roupeiro espelhado, painel ripado, cabeceira estofada e cortineiro
- Copa — armário com portas de giro, gaveteiro central e prateleiras
- Ilha gourmet — corpo com os quatro lados em acabamento, nicho ventilado para a adega e armário

ACABAMENTOS

Stand: MDF Arauco Realce Cravo Trend nos painéis aparentes e Moscada Matt nas caixas e móveis; pérgola em perfil metálico revestido em MDF madeirado. **Decorado:** Anis Matt e Frapé Matt na cozinha, sala, suíte, copa e ilha; Ciliegio Poro e laca brilhante Sayerlack M072 no quarto; caixaria interna em branco. Rodapé em perfil de inox escovado, item de serralheria fornecido por parceiro e coordenado pela Valvic. Espelhos, laca, estofados e iluminação em LED coordenados pela Valvic e entregues instalados.

A ferragem deste contrato

A ferragem é o que se aciona todos os dias e é onde o móvel envelhece. Fica escrita aqui, item por item, para não haver dúvida do que está sendo contratado.

Dobradiças — Hettich Novisys

- Dobradiça **Hettich**, linha **Novisys**, em todas as portas de giro e básculas do contrato.
- Tecnologia alemã, norma EN 15570, **100.000 ciclos** de abertura.
- Regulagem que mantém a fresta entre portas alinhada depois da instalação.

Corrediças — telescópicas

- **Corrediça telescópica, sem amortecimento**, em todas as gavetas e gavetões.
- Abertura total, deslizamento sobre esferas.
- É a linha que define a **garantia de 2 anos** desta proposta.

Básculas — articulador simples

- **Articulador simples** nas portas basculantes dos aéreos.
- Mantém a folha aberta na posição, liberando as duas mãos.

Roupeiros — RO65 Rometal

- Portas de correr espelhadas em **sistema RO65 da Rometal**, nos roupeiros do quarto e da suíte.
- Folha em esquadria de alumínio com espelho, sobre trilho Rometal.

PUXADORES E ILUMINAÇÃO

Puxador em **cava usinada** no próprio material, com fita de bordo, conforme o detalhe das pranchas. Iluminação em **fita de LED com perfil de alumínio**, embutida na própria peça, nos nichos, na sanca do pilar e no cortineiro da suíte.

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 168.000

Stand de vendas e apartamento decorado, escopo completo — projeto executivo, fornecimento, terceiros coordenados e instalação por equipe própria Valvic. Uma execução, do desenho ao encaixe.

Condições de pagamento

- **40%** de entrada (assinatura)
- **40%** no início da montagem
- **20%** na entrega final

Prazo & garantia

ENTREGA

**60 a 75
dias úteis**

GARANTIA

2 anos

NÃO INCLUSOS

Forro e caixas em gypsum, porta veneziana e vidro temperado do pilar (terceiros), pintura, cortinas, tapetes, eletrodomésticos, bancadas e rodabancas de pedra, cubas e metais, pontos elétricos e hidráulicos e obra civil. Medidas conferidas no local antes do corte.