

VALVIC MARCENARIA

PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA PARA

Carla

Apartamento em Belo Horizonte
Sete conjuntos, sobre projeto executivo detalhado

GARANTIA VALVIC

10 anos

PRAZO DE ENTREGA

Até 75 dias corridos

VALIDADE

7 dias corridos

Sete conjuntos, sobre projeto executivo detalhado.

Seu projeto chegou com uma coisa rara: **quadro de peças**. Cada prancha lista código, quantidade, espessura e dimensão de cada peça. Isso significa que este orçamento é **transcrição, não estimativa** — não houve arredondamento por metro quadrado nem chute de modulação. São **133 m² de chapa**, contados peça a peça.

01 Cozinha linear com torre de geladeira R\$ 22.200

Sequência de 3,89 m — 400 + 800 + 1170 + 600 + 920 mm — com 2,45 m de altura total.

- **Armários inferiores** de 65 cm de profundidade em quatro módulos, com nicho para lava-louças de embutir e gaveteiro no módulo do cooktop.
- **Aéreos** com três portas (585 · 585 · 600) e 55 cm de altura, alinhados à porta superior da torre.
- **Nicho contínuo de 1,77 m** em MDF de 25 mm amadeirado, sem divisória, encostado na base dos aéreos — com ventilação e passa-cabo previstos para forno e micro-ondas.
- **Torre da geladeira** de 92 × 90 × 245, com o fundo alinhado ao fundo da bancada e avanço frontal de 25 cm.
- Puxador em **cava usinada** e iluminação em LED 3000 K sob o aéreo e dentro do nicho.

02 Painel amadeirado até o forro R\$ 15.500

6,57 × 2,45 m, com porta integrada, espelho e frisos verticais.

- **Painel de 6,57 m** sobre estrutura niveladora de sarrafo, ancorada à parede — não é chapa colada em reboco.
- **Porta de 700 × 2100 integrada ao painel**, com batente oculto, dobradiça invisível reforçada e folga perimetral de 3 mm. De fora, a parede é contínua e a porta some nela.
- **Espelho de 2,50 × 1,10 m** lapidado, com película de segurança, instalado entre os dois primeiros conjuntos de frisos.
- **Três faixas de frisos verticais**, cinco linhas cada, usinados no próprio MDF.
- Reforço estrutural previsto para TV e rack: a carga não fica na chapa.

03 Rack suspenso de 3,58 m R\$ 5.200

Quatro frentes basculantes de 895 mm, 40 cm de profundidade.

- **Quatro portas basculantes** com articulador dimensionado pela massa real de cada frente.
- Tampo e base **engrossados para 25 mm** — num móvel suspenso de 3,58 m, rigidez é estrutura, não estética.
- **Barra metálica contínua de fixação** ancorada na alvenaria. O painel decorativo não recebe sozinho a carga do rack.
- **LED 3000 K** em perfil de alumínio recuado 40 mm, com difusor leitoso, e ventilação técnica para os equipamentos.

04 Cristaleira até o forro R\$ 4.900

920 × 400 × 2450, com duas portas de vidro e seis prateleiras iluminadas.

- **Dois portas de giro** em perfil de alumínio preto e vidro temperado de 6 mm, com puxador vertical metálico.
- **Seis prateleiras de vidro temperado de 8 mm** lapidado, cada uma com seu perfil de LED 3000 K.
- Lateral esquerda de 550 mm — 400 do móvel e 150 de acabamento até a parede — para absorver o desaprumo sem deixar fresta.
- Base niveladora de 80 mm e arremate superior recortado em obra, depois do nivelamento.

05 Guarda-roupa de três portas de correr R\$ 27.500

2,55 × 0,64 × 2,68 m, com porta central espelhada.

- **Três folhas deslizantes** em perfil de alumínio escuro, com roldana regulável e sistema antidescarrilamento.
- **Porta central integral em espelho** prata com película de segurança.
- **Oito gavetas** em corrediça oculta, prateleiras e maleiro superior com prateleira engrossada.
- Dois cabideiros ovais metálicos com suporte reforçado, mantendo 550 mm úteis de profundidade para os cabides.

06 Guarda-roupa em L com cabeceira

R\$ 25.900

1,97 m de roupeiro mais o retorno com mesa, nicho e aéreo.

- **Roupeiro de 1,97 m** modulado em 490 + 490 + 490 + 500, com quatro portas de giro de 2,68 m e cabideiro contínuo.
- **Mesa de cabeceira** de 500 × 500 × 700 com duas gavetas, alinhada ao último módulo do roupeiro.
- **Módulo vertical** de 500 × 500 × 1200 com prateleiras.
- **Nicho de 1,42 m** sobre a cabeceira, em MDF de 25 mm, com fita de LED e passa-fio previstos.
- **Armário aéreo** de 1,42 × 0,40 × 0,75 com duas portas de giro.

07 Marcenaria sob a escada

R\$ 8.100

2,39 m de largura, 40 cm de profundidade, acompanhando o intradorso.

- **Porta em vidro Reflecta temperado** de 890 × 1760 em perfil de alumínio preto, com três dobradiças reforçadas e puxador vertical.
- **Nichos com geometria diagonal** — 1,50 m de largura, altura máxima de 1,06 m, terminando zerados sobre a base.
- **LED 3000 K inclusive nos nichos diagonais**, em perfil recuado, sem ponto aparente.
- Prateleiras engrossadas para 25 mm, rodapé recuado de 50 mm e folga técnica posterior de 20 mm.

ONDE A PRANCHA PEDE CONFERÊNCIA

Os detalhamentos marcam alguns pontos como "conferir em obra": a cota vertical do rack, a inclinação real da escada e os modelos definitivos dos eletrodomésticos. **Nada vai para a CNC antes da nossa medição no local** — é assim que a prancha pede e é assim que trabalhamos.

Hettich em todo o projeto. Dez anos de garantia Valvic.

Ferragem se mede em ciclo de abertura, amortecimento e regulagem. Neste projeto são **46 dobradiças, 13 corrediças e 4 articuladores** — e todos na linha superior, sem degrau intermediário.



Linha Hettich

GARANTIA 10 ANOS

A corrediça Quadro tem curso mais longo, carga maior, retorno mais macio e ciclo de teste muito acima do uso doméstico. Nas oito gavetas do roupeiro de correr e nas quatro básculas do rack, é o que separa um móvel que abre bem no primeiro ano de um que abre bem no décimo.

DOBRADIÇA

Hettich Novisys

CORREDIÇA

Oculta Hettich Quadro

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

SOBRE A GARANTIA

Os dez anos são **garantia Valvic** — nossa, escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento. Não é a garantia do fabricante da ferragem, que não faz parte do que vendemos.

SOBRE A MONTAGEM

A **instalação e a montagem** são feitas por **equipe própria da Valvic** e estão dentro deste valor. Quem produz é quem monta, e é a mesma empresa que responde pela garantia.

O interior na mesma cor da estrutura externa.

O projeto especifica o interior dos armários em **MDF Branco TX** — fora na cor, dentro em branco. É o padrão do mercado e é o que está no valor abaixo.

O upgrade troca esse interior pela **mesma cor da frente**, e é **integral**: caixaria, prateleiras, fundos, caixa de gaveta e todo o miolo dos sete conjuntos. São **85 m²** que deixam de ser brancos. **Nenhuma peça branca fica no projeto.**

COMO O PROJETO ESPECIFICA

R\$ 109.300

Interior em MDF Branco TX, ferragem Hettich, garantia de 10 anos.

COM O UPGRADE · TUDO NA COR

R\$ 127.800

Upgrade de **R\$ 18.500**. Mesmo escopo, mesma ferragem, mesma garantia.

POR QUE ELE CUSTA ISSO

Não é só a diferença de preço entre a chapa branca e a colorida. Quando o interior muda de cor, ele **deixa de dividir chapa branca com todos os módulos** e passa a dividir chapa colorida com a frente do seu próprio móvel — e cor nenhuma divide chapa com outra. São duas chapas a mais no plano de corte, além do preço maior por chapa.

Conjunto a conjunto.

CONJUNTO	INVESTIMENTO
01 · Cozinha linear com torre de geladeira	22.200
02 · Painel amadeirado até o forro	15.500
03 · Rack suspenso de 3,58 m	5.200
04 · Cristaleira até o forro	4.900
05 · Guarda-roupa de três portas de correr	27.500
06 · Guarda-roupa em L com cabeceira	25.900
07 · Marcenaria sob a escada	8.100
INVESTIMENTO TOTAL	109.300
+ Upgrade · tudo na cor	18.500
COM O UPGRADE	127.800

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Projeto executivo de marcenaria, fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, espelhos com película de segurança, portas de vidro temperado, prateleiras de vidro, porta Reflecta, sistema de correr de três folhas, cabideiros, iluminação em LED com driver, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

COORDENAÇÃO DE PROJETO

O acompanhamento do projeto executivo está contemplado no valor, com e sem o upgrade.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo em até 10× no cartão	—
Entrada de 50% + saldo em até 8× no cartão	3%
Entrada de 70% + saldo em até 6× no cartão	5%
Entrada de 70% + saldo por transferência	7%

O desconto por transferência devolve ao cliente a taxa de máquina que deixamos de pagar.

PRAZO DE ENTREGA

Até 75 dias corridos

Contados da aprovação e da medição em obra.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

GARANTIA

10 anos, Valvic

Escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

As próprias pranchas marcam "conferir em obra" na cota vertical do rack, na inclinação da escada e nos modelos dos eletrodomésticos. Nada vai para a CNC antes da nossa medição.

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Tampo e rodabanca da cozinha

A prancha específica **pedra de 20 mm** sobre 2,97 × 0,65 m. É fornecimento de marmoraria.

Eletrodomésticos, louças e metais

Cooktop, forno, micro-ondas, lava-louças, geladeira, coifa, cuba e torneira. Prevemos o vão e a usinagem — precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia, água e esgoto e os circuitos exclusivos dos eletrodomésticos são da obra.

Alvenaria, gesso, revestimento e pintura

Inclusive o forro sobre o qual o painel, a cristaleira e os roupeiros são arrematados.

Móveis soltos, cortinas e decoração

Cama, mesa de jantar, cadeiras, poltronas, tapetes e TV.

O que atravessa o projeto inteiro.

As oito linhas abaixo valem para os sete conjuntos, e são o que sustenta a garantia de dez anos.

CHAPA	MDF BP 18 mm na caixaria e nas frentes, 25 mm nos nichos e nas prateleiras longas, e 6 mm nos fundos encaixados — exatamente as espessuras que os quadros de peças das pranchas especificam.
BORDA	Fita ABS de 1 mm nas faces aparentes e 0,45 mm nas não aparentes, aplicada em coladeira automática.
PUXADOR	Cava usinada no próprio material, e perfil vertical preto onde a prancha pede.
FERRAGEM	Linha Hettich em todo o projeto: dobradiça Novisys com amortecimento, corrediça oculta Quadro e articulador Blum HK-xs nas básculas do rack.
ILUMINAÇÃO	Fita de LED 24 V · 3000 K · IRC ≥ 90 em perfil de alumínio com difusor leitoso, com driver bivolt dimensionado com 20% de reserva e acessível para manutenção.
VIDRO E ESPELHO	Espelho lapidado com película de segurança no painel e na porta central do roupeiro; vidro temperado nas portas da cristaleira, nas prateleiras e na porta Reflecta sob a escada.
FIXAÇÃO	Niveladores, cantoneiras ocultas e ancoragem na alvenaria ou na estrutura — nunca só no painel decorativo.
PRODUÇÃO E MONTAGEM	Corte e usinagem em CNC própria , laminação de borda em coladeira automática própria, e instalação e montagem por equipe própria da Valvic .

Valvic Marcenaria

Carla