ADITIVO DE ORÇAMENTO

A superfície que a clínica pede.

Em ambiente clínico a marcenaria não é só móvel: é **superfície de protocolo**. Ela encosta, recebe produto e é higienizada todos os dias. Este aditivo leva **todos os painéis e portas já produzidos** a um acabamento em **laminado de alta pressão** — uma lâmina contínua, não porosa e impermeável, que aguenta a limpeza diária sem abrir, manchar ou perder o aspecto. **O projeto, as medidas e as ferragens permanecem exatamente como estão**: muda a face.



A lâmina

Laminado de alta pressão: camada contínua, **sem poro**, que cobre a face inteira da peça.



A colagem

Duas demãos de cola de contato, nos dois materiais, e prensagem feita à mão, peça por peça.



A camada

Uma pele nova aderida ao que já está pronto — **o móvel não é refeito**, é revestido.

COMO É FEITO

01 **Lixamento** da superfície dos painéis atuais, até gerar porosidade e aderência.

02 **Corte** das lâminas de laminado, peça a peça.

03 **Cola** em duas demãos, aplicada nos dois materiais.

04 **Colagem** delicada sobre as superfícies, com prensagem.

05 **Desbaste** das arestas, para a lâmina terminar rente.

06 **Relaminação** dos topos com fita de borda no mesmo padrão.

07 **Conferência** peça por peça e instalação no local.

O ACABAMENTO

Carvalho Mel, Top Matt.

Laminado de alta pressão no padrão **Carvalho Mel**, acabamento **Top Matt** — superfície supermatte, de toque seco e baixo brilho, que não marca dedo. **Mediante disponibilidade do padrão junto ao fornecedor.**

O PRAZO

Cerca de 90 dias.

45 a 60 dias para o fornecedor entregar o material.

30 dias de execução, contados do recebimento.

Os dois prazos correm **em sequência**, não em paralelo: a aplicação só começa com a lâmina em casa.

INVESTIMENTO

Material, aplicação e **instalação no local**, em todos os painéis e portas. Condições de pagamento conforme o **contrato vigente**.

R$ 16.500

EXECUÇÃO **Equipe própria** MATERIAL **Carvalho Mel Top Matt** PRAZO TOTAL **cerca de 90 dias** VALIDADE **7 dias úteis**