

PROPOSTA TÉCNICA

Portas e painéis para o vão da escada.

Marcenaria sob medida fechando os 4,45 m do vão — **dois painéis fixos**, uma **porta pivotante** e uma **porta de correr** — e um **nicho de escaninhos** para a correspondência dos moradores.

Porta pivotante

MDF Itapuã Ultra, frente e verso. **Dobradiça invisível**, puxador em cava e **fechadura**.

Porta de correr

MDF Itapuã Ultra, frente e verso. Sistema deslizante **RO82 com duplo amortecimento**, puxador em cava. Sem fechadura.

Dois painéis fixos

Em MDF Itapuã Ultra, na mesma face das portas — completam os 4,45 m do vão, do piso ao teto.

Nicho de escaninhos

6 nichos em MDF Itapuã, com **porta e fechadura individuais** e **usinagem para recebimento de correspondência**.

Duas aberturas, dois sistemas

A **pivotante** vai em dobradiça **100% invisível** — regulagem 3D, 180° de abertura, **4 unidades** pelo peso da folha. A **de correr** vai no **RO82 com duplo amortecimento**: freia nos dois sentidos, não bate ao abrir nem ao fechar.

Rodapé de alumínio fosco 30 mm

Perfil de **30 mm** na base das portas e dos **painéis**, correndo os 4,45 m sem interrupção. Protege do impacto e da água de limpeza, e dá à composição uma linha contínua no encontro com o piso.

Seis escaninhos, seis chaves

Cada nicho com **porta e fechadura próprias** — a correspondência de um morador não fica acessível ao outro. A **fenda usinada na própria porta** recebe cartas e envelopes com o nicho fechado, sem precisar abrir. Em **MDF Itapuã**, acompanhando o acabamento das portas e dos painéis.

Puxadores em cava nas duas portas — usinados na própria folha, sem ferragem aparente. **Fechadura apenas na pivotante**; a de correr fica livre.

INVESTIMENTO

Uma execução completa, do corte à instalação.

INVESTIMENTO TOTAL · COM DESCONTO ESPECIAL

R\$ 15.000

Portas e painéis do vão da escada	R\$ 14.500
Nicho de escaninhos · 6 nichos com fechadura	R\$ 2.450
Subtotal	R\$ 16.950
Desconto especial (11,5%)	– R\$ 1.950

MDF Itapuã Ultra e Itapuã, rodapé de alumínio fosco de 30 mm, ferragens Håfele e Rometal, fornecimento e instalação pela equipe própria Valvic.

O QUE ESTÁ INCLUSO

- **Porta pivotante** em MDF Itapuã Ultra — dobradiça invisível, puxador em cava e fechadura
- **Porta de correr** em MDF Itapuã Ultra — sistema RO82 com duplo amortecimento, puxador em cava
- **Dois painéis fixos** completando os 4,45 m do vão, do piso ao teto
- **Rodapé de alumínio fosco de 30 mm** nas portas e nos painéis
- **Nicho de escaninhos** em MDF Itapuã — 6 nichos com fechadura e usinagem para correspondência
- Fornecimento e instalação pela equipe própria Valvic

PAGAMENTO

50% + 50%

Entrada na assinatura · saldo na entrega

PRAZO

Até 45 dias

Corridos, a partir da aprovação

FERRAGENS

Håfele · Rometal

Dobradiça invisível · RO82 duplo amortecimento

Não incluso: arremates de obra civil, pintura de parede e pontos elétricos. Medidas a confirmar no local.