

HOME OFFICE

Uma parede que trabalha.

Isabela, o projeto da **Rubia Nascimento** chegou detalhado — e a marcenaria dele é o que fica: a estante que ocupa a parede, a mesa em L e o gaveteiro que entra debaixo dela.



As vistas do caderno da Rubia Nascimento

GUARDAR

Estante

A **parede inteira**, do piso ao teto, em **MDF Azul Vel Berneck**: vinte e cinco nichos, prateleiras em quase todos e os **arcos** que a designer desenhou no fundo. Na base, **portas** para o que não fica à mostra.

TRABALHAR

Mesa em L

Tampo em **MDF Peroba Guararapes**, de **corpo cheio**, sobre apoio em **Azul Vel Berneck** — o mesmo azul da estante. O retorno acompanha a cadeira e termina em **ponta curva**.

ARQUIVAR

Gaveteiro com arquivo

Sobre rodízio, para entrar e sair de debaixo da mesa. Gaveta rasa em cima e, embaixo, a **gaveta-arquivo com quadro para pasta suspensa**. Puxador **Tinyhob**, como especificado.

ESTANTE

MDF Azul Vel Berneck em toda a peça, **fundo na mesma cor** — nicho aberto não mostra chapa branca atrás. Fita de borda em todas as bordas aparentes.

BORDAS · O QUE MUDA

A **ponta curva** do retorno é feita e recebe **fita flexível**. Já a **quina não abaúla**: em melamínico o revestimento é um filme de superfície, e arredondar a aresta expõe o miolo.

MESA

Tampo em **MDF Peroba Guararapes** de **corpo cheio**, construído em camadas para chegar à espessura do desenho.

MEDIÇÃO

No local, antes do corte. O caderno pede isso em todas as pranchas — e numa estante de parede inteira o prumo decide.

O INVESTIMENTO

Peça a peça.

INVESTIMENTO		
GUARDAR	Estante	R\$ 12.050
TRABALHAR	Mesa em L	R\$ 3.420
ARQUIVAR	Gaveteiro com arquivo	R\$ 2.780
Investimento total		R\$ 18.250

ENTREGA **Ainda em 2026**

Estamos fechando a agenda de produção do ano —
e há uma vaga reservada para o quarto.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30% de entrada + restante em até 10× no cartão	SEM DESCONTO
50% de entrada + restante em até 8× no cartão	-3%
70% de entrada + restante em até 6× no cartão	-5%
70% de entrada + saldo por transferência	-7%

PRAZO

60 dias corridos, contados do
aceite e da medição.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e
ferragens das peças novas.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com
equipe própria da casa.

VALIDADE

7 dias úteis a partir desta
data.

Não inclusos: poltrona, cadeira, luminárias e pendentes, quadros, plantas, tapete, livros e o mobiliário solto. A **transferência dos pontos de tomada** é elétrica de terceiro — nossa é a usinagem da passagem na peça.