

valvic.

M A R C E N A R I A

PROPOSTA COMERCIAL

SPE Nova Lima 1

Painéis, pérgola e mobiliário — stand de vendas · projeto arq.
Lodi Motta

ESCOPO

Corretores · Pilar · Gourmet/Lounge

ACABAMENTO

MDF Arauco Realce Cravo Trend



Do executivo ao encaixe, medido no milímetro.

17 de julho de 2026
validade 15 dias

Escopo da marcenaria

Leitura fiel do seu executivo — cada painel medido parede a parede e o metalon da pérgola calculado ripa a ripa. Nada estimado.

Gourmet / Lounge

PAINÉIS · ARMÁRIO GOURMET · MÓVEL DO LOUNGE

- Painéis em **MDF Arauco Realce Cravo Trend** revestindo as paredes do ambiente (~63 m²), com rodapé em perfil de inox h=5.
- **Armário Gourmet** (97,5×248×42) — exterior Cravo Trend, caixa/nicho em Moscada Matt, 2 portas.
- **Móvel do Lounge** (300×60×35) em Moscada Matt — 2 nichos e 4 gavetas, sobre pés metálicos.
- Porta ripada e forro em MDF madeirado.

Corretores & Pilar central

BACKDROP · STAND · PILAR

- Painel dos corretores em Cravo Trend (backdrop 8,17×3,85) com **stand/balcão em marcenaria**.
- Painel do **pilar central** envolvendo a coluna (h=3,85) com moldura de hidrante em MDF, **sanca com LED 3000K** e porta em vidro temperado com película jateada.

Pérgola — metalon #10×5

- **28 ripas de 3,09 m** em perfil metálico #10×5 revestido em **MDF madeirado**.
- Calculadas ripa a ripa (barra de 6 m, 1 ripa/barra). Fornecimento, revestimento e instalação.

Portas em destaque

- **1 porta ripada** (90×210) · **portas de giro** na copa e no armário gourmet.
- **Porta em vidro temperado** jateado (pilar) · porta de acesso ao QG embutida no painel.

Uma execução, do desenho ao encaixe

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 91.300

Painéis + pérgola + mobiliário, fornecimento e instalação por equipe própria Valvic.

FRENTE	VALOR
Painéis — MDF Cravo Trend (Gourmet/Lounge + Corretores + Pilar)	R\$ 44.000
Pérgola — 28 ripas metalon #10×5 revestido em MDF madeirado	R\$ 18.000
Portas — ripada, de giro, vidro jateado e acesso	R\$ 9.300
Móveis + complementos — armário gourmet, móvel lounge, sanca, inox	R\$ 20.000
Total	R\$ 91.300

Condições de pagamento

- 40% de entrada (assinatura)
- 40% no início da montagem
- 20% na entrega final

Prazo & garantia

ENTREGA
45 a 60
dias úteis

GARANTIA
2 anos

PREMISSAS & NÃO INCLUSOS

Painéis em MDF Arauco Realce Cravo Trend (aparente) e Moscada Matt (caixas/móveis); pérgola em metalon #10×5 revestido em MDF madeirado. **Não inclusos:** forro em gypsum (por conta do gesso), pontos elétricos/hidráulicos de alimentação e serviços de obra civil (gesso, pintura, alvenaria). Medidas a conferir no local, conforme nota do projeto. Prazo a partir da aprovação do executivo e liberação da frente de trabalho.