

PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA

Bancada com penteadeira integrada

Parede inteira, do rodapé ao forro
Sete conjuntos numa peça só

GARANTIA VALVIC

10 ou 20 anos

PRAZO DE ENTREGA

90 dias corridos

VALIDADE

7 dias corridos

O que está sendo proposto.

Bancada

Tampo em MDF encorpado sobre lateral cega e montante intermediário, com borda laminada.

Penteadeira basculante

Trecho do tampo em tampa articulada sobre dobradiça, com espelho colado na face interna e caixa com divisórias.

Gaveteiro

Três gavetas em corrediça oculta com amortecimento. Puxador em perfil Arezzo.

Nicho superior aberto

Sem portas: fundo no mesmo amadeirado das frentes, todas as bordas laminadas, LED em perfil.

Duas prateleiras

Fixadas em sarrafo contínuo ancorado no painel, com LED em perfil sob cada uma.

Torre de nichos

Do piso ao forro, com LED em perfil por nicho.

Painel de fundo

Em toda a extensão, com passa-fio previsto.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

CHAPA	MDF BP
BORDA	Fita ABS aplicada em coladeira automática
PUXADOR	Perfil Arezzo
ILUMINAÇÃO	Fita LED 24 V · 3000 K em perfil de alumínio com difusor
ESPELHO	Prata lapidado, com película de segurança
FIXAÇÃO	Niveladores e ancoragem na alvenaria, rodapé recuado
PRODUÇÃO	Corte e usinagem em CNC própria, laminação de borda em coladeira automática, instalação e montagem por equipe própria da Valvic

Duas linhas de ferragem.

O móvel é o mesmo nas duas: mesmo desenho, mesmos materiais, mesmo acabamento. O que muda é a ferragem — e com ela a garantia.

10

ANOS DE GARANTIA

Hettich

Dobradiça Novisys e corredeira oculta Quadro, as duas com amortecimento. Tampa da penteadeira em dois pistões a gás.

R\$ 16.700

Entrada de 40% — R\$ 6.700
R\$ 10.000 na entrega

20

ANOS DE GARANTIA

Blum

Dobradiça Clip Top Blumotion e corredeira oculta Blum. Tampa da penteadeira em articulador HK-xs.

R\$ 18.800

Entrada de 40% — R\$ 7.500
R\$ 11.300 na entrega

PAGAMENTO

Entrada de 40% + 60% na entrega

PRAZO DE ENTREGA

90 dias corridos

Contados da aprovação e da medição em obra.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

Nada vai para a CNC antes da nossa medição no local.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

NÃO INCLUSO

Painel de cabeceira e mesa de cabeceira

já instalados.

Pontos de elétrica

a iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia são da obra.

Alvenaria, gesso, revestimento e pintura

Cadeira, objetos e decoração

Valvic Marcenaria

Cliente