CLIENTE	OBRA	PROJETO	ESCOPO
Orlando e Ivone	**Apartamento · Rua Passa Tempo, Belo Horizonte**	**[31] Apto Orlando e Ivone · Ana Maria Castro · Rev. 00**	**2 itens no banho da suíte master**

Como usar. Escopo da venda em especificação técnica, montado a partir da **proposta de fechamento de 21/10/2026, linha Premium**. Leia cruzando com as **pranchas 31_.2 e 31_.6 do projeto [31], Rev. 00**. Onde esta lista divergir do projeto, **não libere a produção**: registre e devolva ao comercial. **Alteração de projeto só vale por escrito** e pode gerar aditivo de prazo e de preço.

ATENÇÃO · PRIORIDADE DA OBRA

A bancada não apoia no armário

☐	**Bancada de pedra**	O armário inferior **não sustenta a bancada**. A pedra tem apoio e fixação próprios, de obra, e o móvel entra por baixo dela. **Alinhar com a marmoraria** antes de detalhar — a pedra é de terceiro.
☐	**Projeto em estudo**	As pranchas 31_.2 e 31_.6 estão na **Rev. 00**, carimbadas "não plotar, estudo enviado para análise". **Pedir à arquiteta a revisão liberada**; nada corta antes dela.
☐	**Luz na espelheira**	As três peças fixas recebem as **arandelas** e, por dentro, o **driver**. Berço e passagem são nossos; o modelo da arandela e do driver tem de chegar antes do corte.

MEDIÇÃO TÉCNICA
Até 7 dias corridos após a assinatura (___/___/_____)

ENTREGA NO CLIENTE, FINALIZADA
04/12/2026

LINHA CONTRATADA
Premium · MDF Ultra resistente à umidade · corrediças Hettich · dobradiças Blum

GARANTIA
10 anos estrutura e ferragens · 2 anos instalação e regulagem · arandelas e driver pelo fabricante

1 · OS 2 ITENS CONTRATADOS, NO BANHO DA SUÍTE MASTER

AMBIENTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	OK
BANHO SUÍTE	**Armário inferior sob a bancada**	Duas portas de giro sob a cuba e quatro gavetas sobre corrediça oculta Hettich com amortecimento · frente e caixaria nas cores a definir com a arquiteta · puxador Zen Phenix 20 cm cromado · assenta no sóculo de alvenaria, sob a pedra, sem sustentá-la	☐
BANHO SUÍTE	**Armário superior · espelheira**	Quatro folhas de espelho prata em perfil de alumínio, de giro, em dois vãos · puxador de trespasse de 1 cm, sem puxador aplicado · três peças fixas para as arandelas, com berço e passagem do driver · interior com prateleiras · cores a definir com a arquiteta	☐

2 · CRONOGRAMA DE ETAPAS · PREVISÃO DE ENTREGA DE CADA ETAPA ATÉ A OBRA FINALIZADA EM 04/12/2026

Nº	ETAPA	O QUE FECHA A ETAPA	PREVISÃO	REALIZADO	✓
01	**Definições informacionais**	Cores, revisão liberada do projeto, arandelas e driver, medição	___/___/_____	___/___/_____	☐
02	**Programação**	Executivo de marcenaria aprovado e plano de corte	___/___/_____	___/___/_____	☐
03	**Usinagem**	Corte, fita de borda, furação e usinagem	___/___/_____	___/___/_____	☐
04	**Pré-montagem**	Módulos montados e regulados na fábrica, espelho no perfil	___/___/_____	___/___/_____	☐
05	**Conferência**	Conferência contra este escopo · embalagem e carga	___/___/_____	___/___/_____	☐
06	**Início de montagem**	Equipe na obra, com sóculo, pedra e ponto elétrico prontos	___/___/_____	___/___/_____	☐
07	**Entrega no cliente**	**Montagem finalizada e conferida · termo de garantia assinado**	04/12/2026	___/___/_____	☐

3 · FERRAGENS QUE SERÃO UTILIZADAS, ESTRUTURA E O QUE FICA FORA

CORREDIÇAS **Hettich**

DOBRADIÇAS **Blum**

Estrutura e chapas. MDF Ultra, resistente à umidade · **cores a definir com a arquiteta** · todo o aparente **em 18 mm**: portas, frentes de gaveta, as três peças fixas, a lateral direita dos dois móveis e a base da espelheira — **manter em 18**: em 15 entra uma chapa a mais · espelho prata em perfil de alumínio, fornecido e alinhado por nós

Fora do escopo. Pedra: bancada e o seu apoio e fixação, rodabanca, testeira, acabamento do sóculo e o nicho do box — marmoraria. **Obra:** o sóculo em alvenaria, o porcelanato e as soleiras. **Box de correr, louças, metais e acessórios. Arandelas, driver e a instalação elétrica** — nossa é só a usinagem da passagem e o berço na peça fixa.

4 · A DEFINIR E A ALINHAR ANTES DE LIBERAR A PRODUÇÃO

✓	O QUE	CONDIÇÃO	DEFINIDO EM
☐	**Cores e padrões de MDF**	**Definir as cores com a arquiteta** antes de comprar chapa: o aparente dos dois móveis, as peças fixas da espelheira e a caixaria.	.....
☐	**Revisão final do projeto**	Rev. 00, estudo. **Pedir à arquiteta a revisão liberada para execução** e conferir se a marcenaria mudou.	.....
☐	**Arandelas e driver**	Modelo e medida das arandelas e do driver, para o berço e a passagem na peça fixa. **Ponto elétrico posicionado pela obra** — sem ele, não há luz na entrega.	.....
☐	**Apoio da bancada**	Confirmar com a marmoraria o **apoio e a fixação próprios da pedra**. O armário entra por baixo e não carrega.	.....
☐	**Cuba e sifão**	A cuba cai sobre o vão das portas: conferir na medição a posição do sifão e da hidráulica, para as **gavetas ficarem livres**.	.....
☐	**Perfil das folhas de espelho**	A prancha diz só "perfil de alumínio". **Definir o acabamento do perfil** com a arquiteta.	.....
☐	**Medidas que fecham na medição**	Altura do sóculo e da bancada, largura entre paredes e altura livre entre a bancada e o forro para a espelheira.	.....

Comercial
Repassado em ___/___/_____

Gestão
Recebido e conferido em ___/___/_____

Produção
Liberado em ___/___/_____