

VALVIC MARCENARIA

PROPOSTA DE FECHAMENTO

# Eliuton Ribeiro

Residência Brisas da Pampulha  
Arq. Luciana Beatriz Simplício · Núcleo SC Arquitetura

LINHA INTERMEDIÁRIA · GARANTIA DE 5 ANOS

R\$ 73.080

de R\$ 81.200 · condição especial de fechamento, -10%

PRAZO DE ENTREGA

65 dias corridos

DATA

20 de agosto de 2026

VALIDADE DA CONDIÇÃO

Sábado, 22/08/2026

# Dez por cento a menos, e o saldo só depois de entregue.

Esta é uma condição de fechamento: vale para a assinatura dentro da validade desta proposta e não se soma a outras condições. O desconto incide sobre o investimento cheio da linha Intermediária, **sem simplificar um único conjunto** — o que muda é o preço, não o que será executado.

## INVESTIMENTO DA LINHA INTERMEDIÁRIA

**R\$ 81.200**

Valor da proposta de 17 de agosto, com a mesma ferragem e a mesma garantia de 5 anos.

## COM A CONDIÇÃO DE FECHAMENTO

**R\$ 73.080**

Economia de R\$ 8.120.

## ENTRADA NA ASSINATURA

**R\$ 27.000**

Libera a compra de material e a entrada do projeto na fila de produção.

## SALDO À VISTA, APÓS A ENTREGA

**R\$ 46.080**

Pago depois da instalação concluída e conferida na obra. Não há parcela durante a produção.

## O QUE NÃO MUDA

Materiais, ferragem, iluminação, espelhos, vidros, serralheria e a garantia de 5 anos são **exatamente os da proposta de 17 de agosto**. Nenhum conjunto foi substituído ou simplificado para chegar a este valor.

## PRAZO DE ENTREGA

**65 dias corridos**, contados da assinatura, do pagamento da entrada e da definição da chapa. Os seis conjuntos são entregues por frentes, na ordem em que a obra puder recebê-los.

# Intermediária.

## Cinco anos de garantia Valvic.

O desenho, a chapa, o acabamento e o esquadro são os mesmos das três linhas apresentadas. O que define a Intermediária é a ferragem — e ferragem se mede em ciclo de abertura, amortecimento e regulagem.

### II Intermediária

GARANTIA 5 ANOS

A gaveta passa a correr por baixo, escondida: some o trilho lateral e o vão útil cresce. O articulador da bácia é o Blum HK-xs — o mesmo da linha Superior. Numa casa com esta quantidade de gavetas, é o degrau que mais se sente no dia a dia.

#### DOBRADIÇA

Hardt com amortecimento

#### CORREDIÇA

Oculta Hardt, fechamento suave

#### BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

#### SOBRE A GARANTIA

Os cinco anos são **garantia Valvic** — nossa, escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento. Não é a garantia do fabricante da ferragem, que não faz parte do que vendemos.

#### SOBRE A MONTAGEM

A **instalação e a montagem** são feitas por **equipe própria da Valvic** e estão dentro deste valor. Não terceirizamos a entrega: quem produz é quem monta, e é a mesma empresa que responde pela garantia.

#### UMA DEFINIÇÃO AINDA EM ABERTO

A **linha da chapa Arauco**. O projeto nomeia Nogueira Persa, Sálvia, Jequitibá e Beige, e este valor considera as quatro na faixa de cor padrão. Se alguma delas for de acabamento especial, o conjunto é recotado antes da assinatura — a chapa é o maior item isolado deste orçamento.

# Seis conjuntos, descritos um a um.

Cada item traz o material, a composição construtiva e o que a define. O valor cheio e o valor com a condição de fechamento aparecem ao pé de cada um.

## 01 Cozinha — conjunto completo

MDF Arauco **Nogueira Persa** (torre e acabamento) e **Sálvia** (bancada, aéreo e ilha).

- **Torre de cocção com nicho de geladeira** —  $187 \times 70 \times 290$ . Lateral vazada servindo de batente da porta do gourmet, divisória e lateral internas, horizontais da coluna, três portas basculantes ( $103 \times 58$ ,  $70 \times 58$  e  $70 \times 39$ ) e gavetão de  $70 \times 58$  com prateleira interna.
- **Os nichos de eletrodoméstico não levam fundo de MDF**. Geladeira, forno e micro-ondas precisam de ventilação, tomada e folga de dissipação — o fundo é a alvenaria. É especificação técnica, não economia.
- **Acabamento superior** — faixa de 15 cm sob o forro, ao longo de toda a parede, com emenda executada sobre divisória.
- **Bancada 01** —  $355 \times 70 \times 88$ , corpo de 78 com rodapé recuado de 10. Três frentes de gaveta de  $64 \times 15$ , gavetão de  $64 \times 29$ , quatro portas de  $50 \times 74$ , porta do pano de prato de  $23 \times 74$  e prateleiras internas. Nicho preparado para lava-louças de embutir.
- **Aéreo** —  $351 \times 40 \times 96$ , cinco portas ( $85 \cdot 85 \cdot 56 \cdot 57 \cdot 56$ ).
- **Ilha** —  $226 \times 70 \times 88$ , quatro gavetas e três módulos de porta. O tampo em cascata é de mármore e não está neste valor.
- Puxador em **cava 35° usinada** no próprio material, na CNC.

~~R\$ 32.600~~ → **R\$ 29.340** com a condição de fechamento

## 02 Painel ripado do estar e jantar

MDF Arauco **Nogueira Persa**, parede inteira de  $572 \times 288$ .

- Construção **tipo 2**: painel de fundo com régua colada no topo e fitada em uma face. Régua de 4,0 cm com espaçamento de 1,5 — passo de 5,5 cm, mantido do rodapé ao forro.
- A régua de 288 cm **não cabe na chapa**. Sai emendada em dois trechos, com a emenda caindo na horizontal do acabamento sobre a porta de correr — onde ela desaparece. Está previsto no plano de corte, não é improviso de obra.
- **Porta de correr embutida** com sistema deslizante amortecido, e **porta pivotante de  $80 \times 210$** . As duas são ripadas e alinhadas ao painel: de fora, a parede é contínua e as portas somem nela.
- O ripado é caro pela **mão de obra de borda**, não pela chapa. Cada régua é cortada, fitada e colada uma a uma, e o desenho só fecha se o passo não variar em nenhum ponto da parede.

~~R\$ 16.400~~ → **R\$ 14.760** com a condição de fechamento

### 03 Área gourmet — bancada 02

MDF Arauco **Nogueira Persa**.

- **Armário inferior com gaveteiro** — 145 × 70, gavetas com corrediça oculta.
- **Coluna da cervejeira** — 70 × 290, do piso ao forro, com nicho ventilado para o aparelho.
- **Prateleira com iluminação embutida** — fita de LED em perfil de alumínio, embutida na própria peça.
- **Armário superior com duas portas basculantes** em estrutura metálica fendi e vidro incolor temperado de 8 mm. A serralheria das folhas está no valor.

~~R\$ 12.600~~ → **R\$ 11.340** com a condição de fechamento

---

### 04 Banheiro master

MDF Arauco **Jequitibá** — o único ambiente nesta cor.

- **Espelheira de 1,85 m** com três portas espelhadas de correr e nichos vazados nas laterais.
- Espelho **prata com perfil**, sobre sistema deslizante **RO65 Rometal**. RO65 é o sistema correto para folha de armário raso — SS150 é de roupeiro e não se aplica aqui.
- **Gabinete suspenso de 1,85 × 50 com quatro portas ripadas**, no mesmo desenho do painel do estar, com puxadores metálicos tipo alça preto.

~~R\$ 7.900~~ → **R\$ 7.110** com a condição de fechamento

---

### 05 Banheiro social — 1º pavimento

MDF Arauco **Nogueira Persa**, com prateleiras em **Beige**.

- **Armário superior de 1,90 m** com portas espelhadas de correr sobre sistema RO65, e nicho aberto com prateleiras.
- **Iluminação em LED em L** — fita em perfil de alumínio, contornando o nicho em dois planos.
- **Gabinete inferior de 1,10 m** com nicho papeleiro.

~~R\$ 5.400~~ → **R\$ 4.860** com a condição de fechamento

---

### 06 Banheiro 04

MDF Arauco **Nogueira Persa**.

- **Armário superior de 1,10 m** com duas portas espelhadas de correr sobre sistema RO65.
- **Prateleiras laterais sobre suporte metálico dourado**.
- **Gabinete inferior de 1,46 m** com nicho aberto.

~~R\$ 6.300~~ → **R\$ 5.670** com a condição de fechamento

---

## RESUMO DO INVESTIMENTO

| CONJUNTO                             | VALOR CHEIO | FECHAMENTO -10% |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| 01 · Cozinha — conjunto completo     | 32.600      | 29.340          |
| 02 · Painel ripado do estar e jantar | 16.400      | 14.760          |
| 03 · Área gourmet — bancada 02       | 12.600      | 11.340          |
| 04 · Banheiro master                 | 7.900       | 7.110           |
| 05 · Banheiro social — 1º pavimento  | 5.400       | 4.860           |
| 06 · Banheiro 04                     | 6.300       | 5.670           |
| INVESTIMENTO TOTAL                   | 81.200      | 73.080          |

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

As oito linhas abaixo valem para todos os conjuntos do memorial, e são o que sustenta a garantia de cinco anos.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPA               | MDF Arauco: <b>18 mm</b> em frentes e prateleiras, <b>15 mm</b> na caixa e <b>6 mm</b> nos fundos. Fundos <b>na cor</b> , não em branco — as perspectivas do projeto mostram o interior todo no acabamento da frente. O plano de corte é fechado por cor e por espessura: cor nenhuma divide chapa com outra. |
| BORDA               | Fita de borda na cor em todas as bordas aparentes, aplicada em <b>coladeira automática</b> com filetagem — não é fita passada a ferro nem colada em bancada.                                                                                                                                                  |
| PUXADOR             | <b>Cava 35° usinada na CNC</b> no próprio material. Sem puxador aparente o desenho fica limpo, e não há peça de reposição a depender de fornecedor.                                                                                                                                                           |
| FERRAGEM            | Linha Intermediária em todos os conjuntos: <b>dobradiça Hardt</b> com amortecimento, <b>corrediça oculta Hardt</b> de fechamento suave e <b>articulador Blum HK-xs</b> nas bacias.                                                                                                                            |
| ILUMINAÇÃO          | Fita de LED em <b>perfil de alumínio</b> , embutida na marcenaria: prateleira do gourmet e nicho em L do banheiro social. O perfil é o que diferencia luz embutida de fita aparente.                                                                                                                          |
| ESPELHO E VIDRO     | <b>Espelho prata com perfil</b> nas portas de correr dos três banheiros, sobre sistema deslizante RO65 Rometal. <b>Vidro incolor temperado de 8 mm</b> nas portas basculantes do gourmet.                                                                                                                     |
| SERRALHERIA         | Estrutura metálica <b>fendi</b> das portas basculantes do gourmet, executada sob medida.                                                                                                                                                                                                                      |
| PRODUÇÃO E MONTAGEM | Corte e usinagem em <b>CNC própria</b> , laminação de borda em coladeira automática própria, e <b>instalação e montagem por equipe própria da Valvic</b> . Não terceirizamos nem o que define o acabamento, nem quem entrega.                                                                                 |

# Prazo, pagamento e fronteiras.

## PRAZO DE ENTREGA

65 dias corridos

Contados da assinatura, do pagamento da entrada e da definição da chapa. Os seis conjuntos são entregues por frentes, na ordem em que a obra puder recebê-los.

## PAGAMENTO

R\$ 27.000 + R\$ 46.080

Entrada na assinatura e saldo à vista após a instalação concluída e conferida na obra. Não há parcela durante a produção.

## VALIDADE DA CONDIÇÃO

Até sábado, 22 de agosto de 2026

Passada a validade, volta a valer o investimento cheio de R\$ 81.200.

## GARANTIA

5 anos, Valvic

Escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento.

## CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

Nada vai para a CNC antes da nossa medição na obra e da confirmação das medidas de fábrica dos eletrodomésticos.

## NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

### Marmoraria

Bancadas 01, 02 e 03, ilha em cascata, rodabancas, nichos, cubas esculpidas, prateleiras e o "detalhe caixa" da cozinha — o projeto especifica Carrara e Travertino. É fornecimento de marmoraria.

### Área de serviço e lavabo externo

Os dois ambientes **não fazem parte deste escopo**. O armário da área de serviço, a tábua de passar embutida, os varais retráteis, o painel e o gabinete do lavabo externo estão fora desta proposta e podem ser orçados à parte.

### Louças, metais e eletrodomésticos

Especificados no projeto (Deca, Tramontina, Brastemp, Electrolux, Metalfrio). Prevemos o vão e a usinagem; precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

### Alvenaria, revestimento e churrasqueira

Porcelanato, tijolete, azulejo, gesso e forro.

### Móveis soltos

Mesa de jantar, cadeiras, banquetas, buffet, sofá, poltronas e a escultura de parede.

### Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia e de água são da obra.