

Memorial descritivo

Conferência de escopo e especificação. 9 conjuntos em 5 ambientes.

Como usar este documento

Cada conjunto está descrito com **acabamento** e **especificação técnica**. Confira item a item: o que estiver de acordo, segue para produção exatamente assim. O que precisar mudar, aponte antes da aprovação — depois dela, alteração de acabamento ou de ferragem implica revisão de prazo e de valor. Os pontos marcados em **vermelho** dependem da medição no local.

ESCOPO · PARTE 1 — LAVANDERIAS E HALL

Lavanderia do térreo PAVIMENTO INFERIOR

CONJUNTO	ACABAMENTO	ESPECIFICAÇÃO
Armário da lavanderia ALTERADO	MDF Gianduia Trama, interno e externo.	Sai um módulo aéreo e entra um gaveteiro com 3 gavetas internas, com puxadores espaçados. Demais puxadores inferiores em cava e superiores passantes.

Lavanderia superior PAVIMENTO SUPERIOR

CONJUNTO	ACABAMENTO	ESPECIFICAÇÃO
Armário da lavanderia ALTERADO	MDF Gianduia Trama, interno e externo.	Mesma especificação da lavanderia do térreo, ponto a ponto — inclusive a troca do módulo aéreo pelo gaveteiro de 3 gavetas internas com puxadores espaçados e a linha de ferragem.

Hall dos dormitórios CORREDOR

CONJUNTO	ACABAMENTO	ESPECIFICAÇÃO
Armário do corredor	MDF Gianduia Trama, interno e externo.	Portas de espelho prata em esquadria de alumínio. As portas correm no sistema da própria esquadria — é o único conjunto sem ferragem Blum, por construção.

Escopo · parte 2

Cozinha e suíte master — os seis conjuntos de maior porte.

Cozinha CINCO CONJUNTOS

CONJUNTO	ACABAMENTO	ESPECIFICAÇÃO
Ilha e torre das geladeiras	Estrutura interna e externa em MDF Gianduia Trama .	Ilha de 2,80 m . Puxadores em cava com perfil. Gavetas em Blum TANDEM com BLUMOTION .
Cristaleira 1 — 80 cm	Cores conforme projeto.	3 portas em vidro reflecta bronze com esquadria de alumínio bronze. Prateleiras em vidro incolor temperado de 8 mm. Puxadores em cava com perfil. Iluminação de LED.
Cristaleira 2 — ao lado da torre da geladeira <a>ACRÉSCIMO	Cores conforme projeto, no mesmo padrão da Cristaleira 1.	2 portas em vidro reflecta bronze com esquadria de alumínio bronze. Prateleiras em MDF , no mesmo acabamento do móvel. Iluminação de LED. Largura a confirmar na medição.
Bancada — aéreos e inferiores	Estrutura e externos em MDF Gianduia Trama . Bâsculas com detalhe amadeirado em MDF Itapuã , interno e externo.	Puxadores inferiores em cava com perfil Rometal RM280 e superiores passantes. Bâsculas em Blum AVENTOS HK-S . Gavetas em Blum TANDEM .
Painel de TV <a>RETORNA AO PROJETO	Painel em MDF Itapuã .	Iluminação de LED instalada. Sem ferragem móvel.

Suíte master CLOSET DO CASAL · VERSÃO 2

CONJUNTO	ACABAMENTO	ESPECIFICAÇÃO
Closet do casal	100% em MDF Gianduia Trama — estrutura, frentes e internos, sem mistura de acabamento.	Gavetas com puxadores espaçados e Blum TANDEM com BLUMOTION . Cabideiros metálicos em todos os vãos de pendurar. Sem a cômoda.

Padrões construtivos

O que vale para todos os conjuntos, salvo indicação em contrário.

ACABAMENTOS

Um acabamento só, na casa inteira

Toda a marcenaria é em **MDF Gianduia Trama**: da lavanderia do térreo ao closet do casal, a mesma chapa, interno e externo. O **MDF Itapuã** entra como contraponto amadeirado, só nas bacias da cozinha e no painel de TV.

MDF Gianduia Trama	Acabamento único de toda a marcenaria — as duas lavanderias, o armário do corredor, a cozinha inteira e o closet do casal, interno e externo.
MDF Itapuã	Único contraponto: os detalhes amadeirados — bacias da cozinha e painel de TV.
Espelho prata	Portas do armário do corredor, em esquadria de alumínio.
Vidro reflecta bronze	Portas das duas cristaleiras, em esquadria de alumínio bronze.
Vidro temperado 8 mm	Prateleiras da Cristaleira 1, incolor. A Cristaleira 2 leva prateleiras em MDF .

ESPESSURAS E BORDAS

15 mm	Caixaria — estrutura interna de todos os conjuntos.
18 mm	Prateleiras, portas e frentes.
6 mm	Fundos de todo o mobiliário, todos com duplo revestimento — as duas faces seladas, e não só a que aparece.
0,4 mm	Fita de borda extra fina, em todas as bordas aparentes.

FERRAGENS

Blum CLIP top BLUMOTION	Portas de giro. Amortecimento no corpo da dobradiça e regulagem em três eixos com a porta montada.
Blum TANDEM com BLUMOTION	Gavetas. Corrediça oculta sob a gaveta, extração total.
Blum AVENTOS HK-S	Bacias dos aéreos da cozinha. A porta para onde a mão soltar.
Esquadria de alumínio	Armário do corredor — sistema próprio do perfil, sem Blum.

NÃO INCLUSO NO ESCOPO

Bancadas de pedra, cubas e metais · eletrodomésticos · pontos elétricos e hidráulicos · gesso, pintura e obra civil · cortinas, tapetes e decoração.

Investimento e condições

Valores e prazos que acompanham o escopo das páginas 1 a 3.

ILUMINAÇÃO

Fornecimento Valvic	Todo o LED da marcenaria é fornecido e instalado por nós — fita, perfil, fonte e acionamento. Entregue funcionando, dentro da garantia da peça.
Onde	Cristaleira 1, Cristaleira 2 e painel de TV.
Alimentação	O ponto elétrico até o móvel é obra civil. Indicamos a posição exata na medição.

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 112.500

PAGAMENTO — QUATRO PARCELAS

PARCELA	%	VALOR
1ª — no fechamento	20%	R\$ 22.500
2ª — 60 dias após o fechamento	20%	R\$ 22.500
3ª — no início das montagens	20%	R\$ 22.500
4ª — na entrega final	40%	R\$ 45.000
Total	100%	R\$ 112.500

PRAZO, GARANTIA E VALIDADE

ENTREGA

90 a 120
dias

GARANTIA VALVIC

20 anos

VALIDADE

sexta
14 · agosto

Próximos passos

Com a aprovação deste memorial, entramos na **medição no local** e emitimos o projeto executivo de produção. O prazo de **90 a 120 dias** conta a partir da aprovação e da liberação da frente de trabalho. A **garantia Valvic de 20 anos** cobre o conjunto que fornecemos e instalamos, incluindo a ferragem Blum e o LED.