

MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO — ANEXO AO CONTRATO

Marcenaria sob medida — Apartamento Ana Carolina Valente

CONTRATANTE	Ana Carolina Valente
OBRA	Santo Antônio, Belo Horizonte / MG
PROJETO	Estúdio Gráza — Arquiteta Bruna Rezende
BASE TÉCNICA	Projeto executivo R00 (Estúdio Gráza)
EXECUTANTE	Valvic Marcenaria · Linha Essencial

Documento técnico para compor o contrato. Todas as medidas serão **conferidas no local** antes da produção; as cotas do projeto executivo prevalecem sobre o desenho.

1. Especificações gerais de materiais

Painéis / frentes aparentes	MDF revestido madeirado e bege fosco (cores a definir com a arquiteta), 15/18 mm
Estrutura interna	Caixaria, fundos, prateleiras internas e bases em MDF branco 15 mm e fundo 6 mm
Bordas	Fita de borda colada a quente em todas as bordas aparentes, na cor do painel
Corrediças	Corrediças ocultas com amortecimento (soft-close) — Hardt
Dobradiças	Dobradiças com amortecimento (soft-close)
Puxadores	Usinagem tipo cava (35° / Ø 8 cm), sem puxador aparente
Vidros	Vidro canelado (cristaleira) e vidro nas prateleiras internas indicadas
Espelhos	Espelho prata nas espelheiras e portas de correr espelhadas (banhos e lavabo)
Iluminação	Perfil de LED embutido com fita, nos pontos indicados — fornecimento Valvic
Sistemas de correr	Trilho embutido no gesso, mão-amiga com amortecimento; esquadria de alumínio nas portas espelhadas dos banhos
Garantia	5 (cinco) anos em contrato, sobre estrutura e ferragens

2. Descritivo por ambiente

2.1 Cozinha

MDF madeirado (frentes) e bege fosco (corpos/aéreos), estrutura interna em MDF branco.

- **Balcões inferiores em “U”** com gavetões, incluindo o trecho do cooktop; gaveta de talheres e gavetas de painéis com organização interna; puxador cava.
- **Ilha central** com gavetões e apoio.
- **Torres de eletros e despensa**, com previsão de forno e micro-ondas embutidos, nichos e perfil de LED.
- **Armários aéreos até o teto**, portas com puxador cava.
- **Cristaleira** (armário aéreo) com moldura em MDF, **frente em vidro canelado**, interior em MDF madeirado, prateleira interna em vidro e LED.

Não incluso: bancada e rodabanca em quartzito nacarado (marmoraria); cuba, torneira, torneira articulada e triturador (louças/metals); cooktop, forno, micro-ondas e demais eletrodomésticos; porcelanato e revestimentos.

2.2 Portas Divisoras

- **3 portas deslizantes** em MDF madeirado, com **sistema mão-amiga e amortecimento**, trilho **embutido no gesso**.

Não incluso: gesso/forro e reforços de obra para embutir o trilho (obra civil).

2.3 Área de Serviço / Lavanderia

MDF madeirado e bege fosco, estrutura interna em MDF branco.

- **Gabinete inferior** sob a bancada, com previsão para o tanque; puxador cava.
- **Torre piso-teto** (despensa / vassoureira) com prateleiras internas.
- **Armários aéreos** em MDF bege até o teto, com **LED inferior**; nicho suspenso em MDF madeirado; cabideiro fixo.

Não incluso: bancada e rodabanca em nanoglass/quartzo branco (marmoraria); cuba tanque e torneira (louças/metals); máquina de lavar (eletrodoméstico); porcelanato e pintura.

2.4 Sala · Louceiro (Elevação B)

- **Louceiro** em MDF bege fosco: armário com **gavetas, nichos** e prateleiras internas, sob bancada suspensa (bar); puxador cava.
- **Porta de acesso camuflada** integrada ao painel (acesso à circulação íntima), com dobradiça oculta.

Não incluso: bancada/bar suspensa em quartzito nacarado (marmoraria).

2.5 Painei Hall

- **Painei de parede e teto** em MDF madeirado, com **2 portas pivotantes** (com reforço metalon) e usinagem de puxador cava.

2.6 Painei de TV (Sala — Elevação A)

- **Painei de TV** em MDF madeirado fosco, liso, com passagem de fiação e previsão de fixação da TV; base/rack conforme projeto.

Não incluso: televisão e equipamentos eletrônicos.

2.7 Banho Master

MDF madeirado, estrutura interna em MDF branco.

- **Gabinete de bancada** com portas de abrir (puxador cava), gaveta e **gaveta tulha ripada**.
- **Espelheira** com **portas de abrir espelhadas**, nichos, prateleiras internas e **perfil de LED embutido**.
- **Armários altos** com **portas de correr espelhadas** (esquadria de alumínio); toalheiro fixo na marcenaria.

Não incluso: bancada em quartzo branco (marmoraria); cuba de embutir Deca e bica/misturador Docol (louças/metals); box em vidro (vidraçaria); bacia sanitária; porcelanato e revestimentos.

2.8 Banho Social

MDF madeirado, estrutura interna em MDF branco.

- **Gabinete** com **tulha basculante** (abertura máx. 45°), porta de abrir e 3 gavetas; puxador cava.
- **Armários altos** com **portas de correr espelhadas** (esquadria de alumínio); nichos e prateleiras internas.

Não incluso: bancada em granito vermelho existente (marmoraria); cuba de apoio Deca e misturador Docol (louças/metals); válvula, ducha higiênica, papeleira, ganchos e toalheira (metals/acessórios); box em vidro (vidraçaria); porcelanato.

2.9 Lavabo

- **Gabinete curvo suspenso** integrado ao painel em MDF madeirado, com porta e prateleira interna.
- **Espelho** com **perfil de LED** (fixado atrás do espelho).

Não incluso: parede revestida e bancada/cuba esculpida em quartzito Allure (marmoraria); torneira e acessórios (metals); revestimentos.

2.10 Circulação Íntima

- **Armário** com prateleiras internas em MDF, com **porta de acesso** integrada ao ambiente.

3. Escopo

Incluso (Valvic)	Marcenaria sob medida de todos os ambientes; ferragens (corrediças ocultas, dobradiças, sistemas de correr) e usinagem de puxadores; vidros e espelhos integrados aos móveis; iluminação em LED (perfil e fita) nos pontos indicados; entrega e montagem por equipe própria .
Por conta do cliente	Pedras (tampos, bancadas, rodabancas, cubas esculpidas — marmoraria); louças e metals (cubas, bacias, torneiras, misturadores, válvulas, duchas, acessórios); eletrodomésticos e eletrônicos; box e vidros de banho (vidraçaria); revestimentos, porcelanato, forro/gesso, pintura e instalações de obra.

4. Condições gerais

Prazo de entrega	60 a 70 dias úteis após aprovação do detalhamento e conferência de medidas
Garantia	5 anos, em contrato, sobre estrutura e ferragens
Medidas	Conferidas no local antes da produção; cotas do executivo prevalecem sobre o desenho
Investimento	R\$ 114.200 (linha Essencial)

Condição de fechamento

5% de desconto → **R\$ 108.490** — entrada de 30% (R\$ 32.547) + 10× de R\$ 7.594 sem juros no cartão

Contratante

Ana Carolina Valente

Contratada

Valvic Marcenaria

Belo Horizonte, _____ de _____ de 2026.