VALVIC MARCENARIA

Phillip e Giselle

Os painéis, a cabeceira e as portas pivotantes do pavimento íntimo, do desenho à instalação.


PROJETO
Janaina Pacheco

OBRA
Residência unifamiliar · pavimento íntimo

GARANTIA
10 anos

DATA
Novembro de 2026





O PROJETO E A VALVIC

Paredes que escondem portas. Uma empresa só.

Os painéis do corredor e dos quartos, a cabeceira do casal e o móvel da janela da Ana, num só projeto da **Janaina Pacheco Arquitetura & Interiores**. Painel é a peça que não perdoa: é grande, é contínua e esconde a porta — qualquer desaprumo aparece. Por isso tudo o que esta proposta reúne entra **no mesmo escopo, no mesmo contrato e na mesma data**.

01

O projeto pede mais que marcenaria.

Painel que esconde porta, porta ripada com metalon contra empeno, porta pivotante rente ao painel e luz embutida na peça. Entra tudo no nosso escopo e sai no mesmo contrato. O que fica fora vem nomeado.

02

A peça sai daqui conferida.

Usinagem, montagem e conferência acontecem dentro da nossa fábrica. Cada painel e cada porta são montados aqui antes de embalar: folha aprumada, pivô regulado, luz ligada para ver.

03

Uma arquiteta responsável.

Do orçamento aprovado à entrega, o projeto tem uma arquiteta nossa como responsável. Ela lê o executivo da Janaina Pacheco prancha por prancha, está na medição e segue as peças pela fábrica. **Vocês explicam o projeto uma vez, a uma pessoa.**

04

O executivo de marcenaria é nosso.

Antes de cortar, a Valvic desenha: onde a porta encontra o painel, por onde passa a fiação, qual a folga de instalação. É nele que a divergência aparece *no papel, antes de virar retrabalho.*

Doze etapas, um só responsável

Da decisão de vocês até a casa pronta são doze etapas — e nenhuma delas muda de dono. Cinco acontecem dentro da nossa fábrica.

PARTIDA

da decisão ao contrato

DECISÃO

01 Aprovação

Escopo, acabamentos e ferragens definidos. Nada entra em produção sem essa decisão.

> Escopo fechado, ambiente por ambiente.

REGISTRO

02 Contrato

Contrato assinado, prazos e responsabilidades registrados. Tudo o que foi dito fica escrito.

> Contrato e cronograma com datas.

ENGENHARIA

da obra ao arquivo de máquina

PAREDE

03 Medição técnica

Nossa equipe mede a obra no local. O projeto passa a conversar com a parede real.

> Medidas da obra construída, não do desenho.

DESENHO

04 Detalhamento

Fechamos com vocês e com a arquitetura cada decisão de execução antes de cortar nada.

> Nenhuma decisão de execução em aberto.

ARQUIVO

05 Programação

O detalhamento vira arquivo de máquina. O erro é corrigido na tela, não na chapa.

> Plano de corte e usinagem programado.

FÁBRICA

onde o móvel nasce e é testado

CORTE

06 Usinagem

Corte, furação, fresa e acabamento de borda. Tudo acontece dentro da nossa fábrica.

> Peças prontas e identificadas, uma por uma.

ENCAIXE

07 Montagem em fábrica

O móvel é montado aqui antes de ir para a obra. Problema de encaixe morre aqui.

> Móvel montado e testado antes de sair.

CHECKLIST

08 Conferência

Peça por peça contra o projeto: medida, cor, ferragem, sentido de abertura, luz.

> Checklist assinado antes do carregamento.

ENTREGA

da nossa fábrica à sua casa

CARGA

09 Transporte

Embalagem, carregamento e transporte são nossos, da nossa fábrica até a porta da sua casa. O móvel não troca de mão no caminho.

> Móvel embalado e carregado por quem o montou.

PRUMO

10 Instalação

Equipe própria instala, nivela e regula. A obra recebe móvel pronto, não peça solta.

> Móveis no lugar, nivelados e regulados.

TESTE

11 Vistoria técnica

Com vocês, abrimos tudo: cada porta, cada gaveta, cada luz. Nada passa sem testar.

> Ajustes finais feitos na frente de vocês.

CASA

12 Entrega final

Ambiente limpo, móvel em uso e termo de garantia na mão de vocês. O projeto virou casa.

> Termo de garantia emitido e assinado.



QUARTO DO CASAL E SUÍTE DA ANA · RENDER DO PROJETO



AMBIENTE

O quarto do casal e a suíte da Ana.

As portas que viram parede, e o banco sob a janela.

QUARTO CASAL

- **Portas ripadas pivotantes** As portas do closet e do banho, em ripado amadeirado do lado do quarto e Areia do lado de dentro, giram sobre pivô rente ao painel ripado: fechadas, viram parede.
- **Cabeceira** Em Areia, de parede a parede, com luz quente no topo que lava a parede.

> O painel ripado do quarto do casal já existe: entram as portas, feitas para ele.

SUÍTE ANA

- **Móvel da janela** Nichos com prateleiras dos dois lados da janela e um banco sob ela, com gavetões que guardam o que o quarto precisa esconder.
- **Painel com portas mimetizadas** Painel de parede inteira em que as portas pivotantes desaparecem: fechadas, a parede fica lisa.



QUARTO DO MATEUS E CIRCULAÇÃO · RENDER DO PROJETO

AMBIENTE

O quarto do Mateus e a circulação.

O corredor que vira uma parede só.

QUARTO MATEUS

- **Painel com porta oculta** Painel em Grafite na parede da TV, com a porta do closet escondida no mesmo material: fechada, a parede fica inteira.

CIRCULAÇÃO

- **Painel da circulação** Em toda a extensão do corredor, em material de cor, com as portas pivotantes dos quartos mimetizadas no painel: o corredor vira uma parede só.

> Nas portas pivotantes, o fecho fica escondido na folha: nenhuma ferragem aparente no painel.

INVESTIMENTO

O projeto, item a item.

AMBIENTE	ITEM	VALOR
QUARTO CASAL	Portas ripadas pivotantes do closet e do banho	8.500
	Cabeceira com luz no topo	3.720
SUÍTE ANA	Móvel da janela: nichos, banco e gavetões	9.800
	Painel com portas mimetizadas	15.600
QUARTO MATEUS	Painel com porta oculta	13.500
CIRCULAÇÃO	Painel com portas mimetizadas	22.430
SALA	Manutenção do painel existente	1.900
	O PROJETO COMPLETO	75.450

O PROJETO COMPLETO

R$ 75.450

Valores em reais. Cada item foi levantado peça por peça do executivo — nada é rateio nem estimativa por metro quadrado.

ENTRADA, NA ASSINATURA

R$ 22.635

GARANTIA

10 anos

O QUE ESTÁ INCLUSO

Projeto executivo de marcenaria, material, usinagem, ferragem com amortecimento, os sistemas pivotantes com fecho, a estrutura metálica das portas ripadas, a luz embutida na cabeceira, a manutenção do painel da sala, transporte, montagem e instalação.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

7 dias úteis

A partir desta data.

PRAZO DE EXECUÇÃO

70 dias corridos

Contados da medição técnica no local, não da assinatura.

GARANTIA

10 anos

Marcenaria e ferragem de movimento. Instalação e regulagem, dois anos. Iluminação em LED segue a garantia do fabricante. Termo assinado na entrega.

PROJETO EXECUTIVO DE MARCENARIA

Incluso

Aprovado por vocês e pela Janaina Pacheco antes de qualquer corte.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada, na assinatura do contrato	30%	R$ 22.635
30 dias após a assinatura	20%	R$ 15.090
60 dias após a assinatura	20%	R$ 15.090
90 dias após a assinatura	30%	R$ 22.635

Todas as parcelas por transferência bancária.

MANUTENÇÃO DO PAINEL DA SALA · INCLUÍDA

Usinagem do painel existente da sala do térreo, para tentar recuperar o rodapé com perfil de aço inox escovado. Já está no valor do projeto completo. **Sem garantia de efetividade**: a recuperação depende do estado do painel existente.

O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA

Fora desta versão

Os closets do casal, da Ana e do Mateus, a rouparia e, no quarto do casal, a mesa rack, a torre de nichos, o espelho com luz e as mesinhas de cabeceira.

Banheiros e pedra

Gabinetes, armários e cristaleiras dos banhos; bancadas e revestimentos em mármore.

Obra, luminárias e eletros

Alvenaria, elétrica, spots e perfis de forro, metais e eletrodomésticos.

Decoração

Camas, tapetes, cadeiras, TVs e objetos.

Um contrato. Uma data. Um nome para chamar.

Phillip e Giselle

Valvic Marcenaria · Vargas Decor LTDA