

Quantitativo de material

Marcelo Tolentino · BRZ Nova Lima — estande de vendas e apartamento decorado · projeto Zilda Santiago e Anamaria Diniz

DOCUMENTO INTERNO DE PRODUÇÃO E COMPRA. Não vai ao cliente — a proposta comercial não leva metragem nem quantitativo. Gerado de `corte-marcelo-tolentino.py`; nenhum número foi digitado à mão.

CHAPA · CENÁRIO STANDARD (estrutura, porta e prateleira em 15 mm)

MATERIAL	M² LÍQUIDOS	CHAPAS	APROV.	R\$/CHAPA	R\$
branco 15	164,63	44	74%	260	11.440
branco 6	52,43	15	69%	190	2.850
Cerrado Bold 15	3,32	2	33%	500	1.000
Cinza Essenc. 15	0,86	1	17%	500	500
Carv.Munique 15	32,67	9	71%	500	4.500
Cinza Pixel 15	12,75	3	84%	500	1.500
fórmica	3,53	1	69%	400	400
Preto Absol. 15	12,79	5	50%	500	2.500
Tauari 15	125,96	36	69%	500	18.000
Tauari 18	24,76	7	70%	600	4.200
Tauari 6	8,17	3	54%	300	900
Verde p/ laca 15	6,91	2	68%	500	1.000
Verde p/ laca 6	1,96	1	38%	300	300
TOTAL	450,73	129	69%		49.090

CHAPA · CENÁRIO GOLD (porta e prateleira passam a 18 mm)

MATERIAL	M² LÍQUIDOS	CHAPAS	APROV.	R\$/CHAPA	R\$
branco 15	135,42	36	74%	260	9.360
branco 18	29,20	9	64%	330	2.970
branco 6	52,43	15	69%	190	2.850
Cerrado Bold 15	1,78	1	35%	500	500
Cerrado Bold 18	1,54	1	30%	600	600
Cinza Essenc. 15	0,86	1	17%	500	500
Carv.Munique 15	31,61	9	69%	500	4.500
Carv.Munique 18	1,06	1	21%	600	600
Cinza Pixel 15	12,75	3	84%	500	1.500
fórmica	3,53	1	69%	400	400
Preto Absol. 15	12,79	5	50%	500	2.500
Tauari 15	96,63	28	68%	500	14.000
Tauari 18	54,09	16	66%	600	9.600
Tauari 6	8,17	3	54%	300	900
Verde p/ laca 15	6,91	2	68%	500	1.000
Verde p/ laca 6	1,96	1	38%	300	300
TOTAL	450,73	132	67%		52.080

Chapa de 2,75 × 1,85 m (5,09 m²). Os m² são líquidos de peça; as chapas já saem do plano de corte com o aproveitamento real. A porta ripada do salão principal está travada em **18 mm nos dois cenários** — ripa colada numa face só empena a porta de 15.

FITA DE BORDA

TIPO	PERÍMETRO ÚTIL (M)	COMPRAR COM 10% (M)
Fita branca (peça interna)	791,77	870,95
Fita de cor (peça aparente)	1.323,60	1.455,96
TOTAL	2.115,37	2.326,91

O perímetro útil já considera o aproveitamento por família (peça interna fita menos faces que peça aparente). A coluna de compra acrescenta **10% de folga** de emenda e perda.

FERRAGEM · CENÁRIO STANDARD

ITEM	LINHA	QTD	UN	R\$ UN	R\$
Dobradiça	Hettich Novisys	188	un	10,00	1.880
Corrediça de gaveta	Telescópica	23	par	40,00	920
Pulsador de fecho-toque	Pulsador Blum	53	un	100,00	5.300
Sistema de roupeiro de correr, 2 portas com trilho	RO65 Prime Rometal ★	2	cj	400,00	800
Suporte de prateleira	—	233	cj	1,50	350
TOTAL					9.250

FERRAGEM · CENÁRIO GOLD

ITEM	LINHA	QTD	UN	R\$ UN	R\$
Dobradiça	Hettich Sensys	188	un	35,00	6.580
Corrediça de gaveta	Oculto Quadro (Hettich)	23	par	120,00	2.760
Pulsador de fecho-toque	Pulsador Blum	53	un	100,00	5.300
Sistema de roupeiro de correr, 2 portas com trilho	Dominus Rometal	2	cj	1.000,00	2.000
Suporte de prateleira	—	233	cj	1,50	350
TOTAL					16.990

★ **RO65 Prime provisório.** A base só tem o RO65 comum; o Prime entrou a R\$ 400 o conjunto de duas portas com trilho. **Cotar antes de comprar.**
🚫 **As portas do salão principal abrem ao toque,** com pulsador Blum — a dobradiça tem de ser a versão **SEM MOLA**, nos dois cenários. Mola e pulsador mecânico brigam e a porta reabre sozinha.

TERCEIRIZADOS E SERVIÇOS · PREÇOS DE REFERÊNCIA

ITEM	UN	R\$/UN
Laca fosca verde	m²	650,00
Vidro incolor temperado	m²	300,00
Vidro canelado	m²	420,00
Vidro bronze	m²	420,00
Perfil de alumínio (bronze/preto)	m	85,00
Tubo de alumínio 2x2 preto	m	60,00
Estofado em linho	m²	450,00
LED COB (fita + perfil)	m	150,00
Perfil cava usinado	m	50,00
Usinagem do muxarabi	m²	380,00
Montagem do ripado	m²	70,00
Bite 0,5 x 0,5 nas juntas do pilar	m	20,00

O total de terceirizados do projeto é **R\$ 21.350**, igual nos dois cenários. A quantidade de cada linha sai item a item no CSV do plano de corte.

ESPELHO · LINHA PRÓPRIA

AMBIENTE	M²	R\$ (A 650/M²)
Banheiro social	1,02	663
Banheiro casal	2,18	1.418
TOTAL	3,20	2.081

RESUMO POR AMBIENTE

AMBIENTE	M² DE CHAPA	CUSTO STANDARD	CUSTO GOLD
STAND			
Salão principal	120,92	25.791	28.655
Copa	27,06	4.567	5.491
Sala de reunião	8,49	2.476	2.872
Sala de ativos	44,37	7.215	7.986
Lounge	26,68	5.224	5.529
Gourmet	47,77	8.443	8.889
DECORADO			
Cozinha	69,62	22.735	24.634
Sala	40,85	9.167	9.452
Quarto casal	29,73	10.478	11.904
Quarto solteiro	25,16	8.727	10.169
Banheiro social	3,17	1.481	1.613
Banheiro casal	6,92	3.254	3.493
TOTAL	450,73	109.559	120.687

FECHAMENTO

LINHA DE CUSTO	STANDARD	GOLD
Chapa	49.090	52.080
Fita de borda	5.817	5.817
Consumíveis (6%)	3.294	3.474
Logística	16.530	16.530
Ferragem	9.250	16.990
Espelho	2.081	2.081
Terceirizados	21.350	21.350
CUSTO DIRETO	109.559	120.687

A **lista de peças completa** — 188 lançamentos com material, medida, quantidade, área e fita — está em **plano-de-corte-marcelo-tolentino.csv**, pronta para abrir na seccionadora.