PROPOSTA COMERCIAL

Rack da sala.

Sandra Duarte · Sala de estar
Projeto Junia Ordones

GARANTIA

Dez anos.

Estrutura e ferragens, em termo nosso. Não é selo de catálogo: é o prazo em que respondemos pelo que entregamos, com **equipe própria**, do corte à instalação.

VIDRO E METAL

Borda trabalhada, metal champagne.

O tampo é **vidro temperado** com a borda bisotada onde a vista alcança, e lapidada onde ela não chega. As portas correm em **dobradiça própria para vidro**, com regulagem — é o que decide se a porta ainda fecha no prumo no décimo ano.

ILUMINAÇÃO

Entregue acesa.

Fita e perfil **usinados dentro da própria peça**, não aparafusados depois, e voltados para o fundo para iluminar sem espelhar no vidro. **A nossa parte chega instalada** — a obra só liga o circuito.

PRAZO	GARANTIA	EXECUÇÃO	VALIDADE
60 dias corridos	**10 anos**	**Equipe própria**	**7 dias úteis**

O MÓVEL

O que entra, e quanto é.

Corpo

Em MDF Guararapes linha Metalic, cor champagne, com nicho aberto à frente e o interior no mesmo padrão da frente. Base recuada sobre **rodízios giratórios ocultos**: o rack sai do lugar para limpar e passar fiação, e volta alinhado.

Portas

De giro em **vidro temperado reflecta champagne**, enquadradas em perfil de alumínio slim e montadas sobre dobradiça própria para vidro, com regulagem nos três sentidos.

Tampo

Em **vidro temperado de 10 mm**, com bisotê na frente e na lateral aparente e lapidação reta ao fundo — a borda é trabalhada onde a vista alcança.

Prateleira

Superior em MDF no mesmo padrão, apoiada na lateral que sobe e em **suporte de metal tubular champagne**, sem mão-francesa aparente.

Luz

Fita **2700 K** em perfil de alumínio com difusor leitoso, embutida em cava usinada na própria peça e voltada para o fundo, para iluminar sem espelhar no vidro. **Entregue instalada e acesa.**

INVESTIMENTO TOTAL

Fornecimento no padrão especificado pela arquiteta, iluminação instalada e montagem no local.

R$ 9.900

50% de entrada + **50%** na entrega

CONDIÇÃO ÚNICA

PRAZO

60 dias corridos

Do aceite e da medição.

GARANTIA

10 anos

Estrutura e ferragens.

EXECUÇÃO

Equipe própria

Do corte à instalação.

VALIDADE

7 dias úteis

A partir desta data.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO

O **painel existente** da parede, que o projeto mantém — o rack é solto dele. A **televisão, os equipamentos** e o seu cabeamento. O **ponto de tomada, o circuito e o interruptor**, que são elétrica de obra. **Alvenaria, pintura e iluminação de teto.**

A CONFIRMAR ANTES DA PRODUÇÃO

A prancha pede **conferir as medidas e o ponto de energia no local** — fazemos a medição antes do corte. O **puxador**: recomendamos o perfil slim colado, porque furo em vidro temperado é feito antes da têmpera e não admite ajuste depois da medição. E **amostra** do padrão champagne, no MDF e no vidro.