VALVIC MARCENARIA

Charbel Chelala

O apartamento inteiro em marcenaria — nove ambientes, da cozinha ao closet, em cinco padrões de MDF e ferragem Blum.

PROJETO

Mariana Borges
Arquitetura & Interiores

OBRA

Apartamento
Belo Horizonte

LINHA

Blum

DATA

Novembro de 2026



PADRÃO

Cinco MDF

Guararapes · Arauco · Duratex



O QUE ESTE APARTAMENTO PEDE

Nove ambientes. Cinco padrões. Um contrato.

Da cozinha ao quarto, passando pelo hall, pelo estar, pelo corredor que esconde duas portas, pela suíte, pelo closet e pelos dois banhos — **um só projeto da arquiteta Mariana Borges**, com portas de giro de cava usinada, folhas de correr amortecidas, nove folhas em perfil de alumínio com vidro e gavetas que fecham sozinhas. **Cinco padrões de MDF por fora — Caribe, Cipres, Fontana Magma, Cacao Matt e Cinza Sagrado — e o Branco TX por dentro**, sobre ferragem Blum. **Uma só empresa responde por tudo o que está nestas folhas**, da medição à instalação. *Um contrato, uma data, um nome para chamar.*

9	38	496	86
AMBIENTES	ITENS DE MÓVEL	PEÇAS LEVANTADAS	CHAPAS DE MDF

A Valvic articula todas as soluções do projeto.

Um projeto raramente se perde na marcenaria. Ele se perde na costura entre os ofícios, quando cada um chega com contrato, prazo e medida próprios. Aqui não há essa costura para fazer: tudo o que esta proposta reúne entra no mesmo escopo, no mesmo contrato e na mesma data.

01

O projeto pede mais que marcenaria.

Nove folhas em perfil de alumínio com vidro, portas em reflecta bronze, espelhos colados em folha, ripado vazado, forro em madeira e três peças de espelho nos banhos. **Tudo isso entra no nosso escopo, no mesmo contrato e na mesma data.** Vocês não contratam mais ninguém para a marcenaria e para o que faz parte dela. O que fica fora vem nomeado.

02

A peça sai daqui conferida.

Detalhamento, programação, usinagem, montagem e conferência acontecem dentro da nossa fábrica. Cada módulo é montado aqui antes de ser embalado: porta regulada, gaveta corrida, folha de correr alinhada. A conferência é **etapa do processo**, não boa vontade no fim.

03

Uma arquiteta responsável pelo projeto.

Do orçamento aprovado à entrega, o projeto tem uma arquiteta nossa como responsável. É ela quem lê o executivo prancha por prancha, está na medição e segue as peças pela fábrica. Ela conversa com a arquiteta Mariana Borges na mesma linguagem técnica. **Vocês explicam o projeto uma vez, a uma pessoa.**

04

O executivo de marcenaria é nosso.

Antes de cortar, a Valvic desenha. O projeto de interiores diz o que o ambiente precisa ser; o nosso executivo diz como cada móvel se constrói — estrutura, ferragem, sentido de abertura, folga das portas, onde a chapa emenda. É nele que a divergência aparece *no papel, antes de virar retrabalho*.

Na próxima folha, o caminho que o projeto percorre — etapa por etapa, até o dia em que o apartamento está em uso.

O CAMINHO DO SEU PROJETO

Doze etapas, um só responsável

Da decisão de vocês até o apartamento pronto são doze etapas — e nenhuma delas muda de dono.

PARTIDA

da decisão ao contrato

DECISÃO

Aprovação 01

Escopo, acabamentos e ferragens definidos. Nada entra em produção sem essa decisão.

> Escopo fechado, ambiente por ambiente.

REGISTRO

Contrato 02

Contrato assinado, prazos e responsabilidades registrados. Tudo o que foi dito fica escrito.

> Contrato e cronograma com datas.

ENGENHARIA

da obra ao arquivo de máquina

PAREDE

Medição técnica 03

Nossa equipe mede a obra no local. O projeto passa a conversar com a parede real.

> Medidas da obra construída, não do desenho.

DESENHO

Detalhamento 04

Fechamos com vocês e com a arquiteta cada decisão de execução antes de cortar nada.

> Nenhuma decisão de execução em aberto.

ARQUIVO

Programação 05

O detalhamento vira arquivo de máquina. O erro é corrigido na tela, não na chapa.

> Plano de corte e usinagem programado.

FÁBRICA

onde o móvel nasce e é testado

CORTE

Usinagem 06

Corte, furação, fresa e acabamento de borda. Tudo acontece dentro da nossa fábrica.

> Peças prontas e identificadas, uma por uma.

ENCAIXE

Montagem em fábrica 07

O móvel é montado aqui antes de ir para a obra. Problema de encaixe morre aqui.

> Móvel montado e testado antes de sair.

CHECKLIST

Conferência 08

Peça por peça contra o projeto: medida, cor, ferragem, sentido de abertura, luz.

> Checklist assinado antes do carregamento.

ENTREGA

da nossa fábrica à sua casa

CARGA

Transporte 09

Embalagem, carregamento e transporte são nossos, da nossa fábrica até a porta da sua casa. O móvel não troca de mão no caminho.

> Móvel embalado e carregado por quem montou.

PRUMO

Instalação 10

Equipe própria instala, nivela e regula. A obra recebe móvel pronto, não peça solta.

> Móveis no lugar, nivelados e regulados.

TESTE

Vistoria técnica 11

Com vocês, abrimos tudo: cada porta, cada gaveta, cada luz. Nada passa sem testar.

> Ajustes finais feitos na frente de vocês.

CASA

Entrega final 12

Ambiente limpo, móvel em uso e termo de garantia na mão de vocês. O projeto virou casa.

> Termo de garantia emitido e assinado.



REFERÊNCIA DE AMBIENTE

Cinco padrões

GUARARAPES · ARAUCO · DURATEX

Imagens do projeto executivo · a amostra física é apresentada na aprovação

O PADRÃO

Cinco padrões. Cada um arredonda a sua própria chapa.

Caribe

Linha Dual Syncro · Guararapes

Cozinha, hall, jantar, estar e corredor

18 chapas

Cipres

Guararapes

Suíte, closet, quarto e corredor

35 chapas

Fontana

Linha Magma · Guararapes

Cabeceira, painéis e tampos da suíte

5 chapas

Cacao

Matt · Arauco

Bancada da suíte e portas de correr do quarto

3 chapas

Cinza Sagrado

Duratex

Banho da suíte e banheiro social

2 chapas

Branco TX

por dentro

Caixaria, gavetas e fundos de todo o apartamento

23 chapas

O QUE ISSO PEDE DA FÁBRICA

Cada peça é cortada na cor do lado em que vai ficar — o padrão no que se vê, o Branco TX no que se usa — e recebe fita no tom do próprio lado. A troca de cor acontece onde a porta fecha, nunca à vista. Cinco padrões significam **cinco planos de corte independentes**: nenhum deles aproveita a sobra do outro, e é por isso que o apartamento compra 86 chapas inteiras para 79,83 de área.



AMBIENTE

A cozinha.

- **Os dois armários da vista 01** O superior tem **383 cm de frente e sete folhas de abrir**; o inferior, de 76 a 90 de altura, leva duas portas de 40, quatro gavetas e o **painel do forno**. A frente é contínua: o móvel fechado é uma peça só.
- **O puxador não é comprado** São **11,53 m de cava usinada no próprio material**. Sem peça aplicada, sem metal à vista, sem o que soltar com os anos.
- **A torre central esconde o quadro** Os 72 × 247 × 60 da torre absorvem o **QDC do apartamento** atrás de uma tampa que abre. O quadro deixa de ser um retângulo na parede.
- **O varal corre como gaveta** E por isso leva **par de corrediça Blum Movento**, não trilho de varal: sai inteiro e volta sozinho.

ACABAMENTOS

MDF Caribe Linha Dual Syncro, da Guararapes · interior em Branco TX · puxador cava usinado · rodapé inox · ferragem Blum



HALL E JANTAR

AMBIENTE

O hall e o jantar.

- **A cristaleira de 247** Dois metros e meio de altura, com a **vitrine de 139 fechada por porta de perfil e vidro** e o aparador embaixo. É a peça que se vê da entrada.
- **A divisória da vista 04** Tem **moldura curva de raio 10 usinada na própria folha** e duas gavetas de 51,5 na base — a curva é usinagem, não perfil colado.
- **O forro em madeira** Os 108 × 109 do hall viram **141,37 cm de desenvolvimento** pelo detalhe da prancha: o forro acompanha o recorte, não o retângulo.
- **A porta de vidro** Sobre **dobradiça Blum para porta de vidro**, com fita de LED e fonte própria dentro da vitrine.

ACABAMENTOS

MDF Caribe Linha Dual Syncro · porta de cristaleira em perfil com vidro · fita de LED com perfil de embutir · ferragem Blum



ESTAR E TV

AMBIENTE

O estar e a TV.

- **A base do rack tem 367 cm** Uma porta de abrir e **duas de correr, todas em MDF ripado Caribe**, sobre o sistema **Blum SI Forma** — a folha ripada corre amortecida nos dois sentidos.
- **A adega fecha em reflecta bronze** Duas folhas de 43,75 em **vidro reflecta bronze com perfil champanhe**, sobre dobradiça Blum de vidro, com estrutura metálica de suporte das garrafas por dentro.
- **Os dois pés da mesa de jantar** Pé 01 ovalado de 22 × 40 em planta, Pé 02 de Ø 28, ambos com **entalhamento diagonal usinado em CNC**. São peça de marcenaria, não base comprada.
- **O painel fixo da vista 05** 255 cm de altura, com 47,6 m de filetagem de ripa e sarrafo de pinus estruturando por trás.

ACABAMENTOS

MDF Caribe Linha Dual Syncro · ripado com filetagem · vidro reflecta bronze com perfil champanhe · Blum SI Forma · ferragem Blum



ACESSOS E CORREDOR

AMBIENTE

Os acessos e o corredor.

- **As portas somem no painel** O painel de **346,53 × 255** recebe a porta da suíte e a do quarto. Fechadas, elas não se leem como porta: a folha continua o ripado do painel, sobre **sistema pivô e fecho rolete de porta embutida**.
- **Setenta e cinco metros de ripa** É a maior metragem de filetagem do apartamento — e ela corre do hall ao corredor sem interrupção de desenho.
- **O espelho da vista 07** 75 × 220 **fixado na marcenaria**, não na parede: sai no mesmo caminhão e é instalado pela mesma equipe.
- **O ARMÁRIO F** 90,40 × 250 × 37,05, quatro folhas, com **acabamento curvo ripado** na lateral à vista.

ACABAMENTOS

MDF Caribe Linha Dual Syncro e Cipres · ripado com filetagem · espelho fixado na marcenaria · sistema pivô embutido · ferragem Blum



SUÍTE

AMBIENTE

A suíte.

- **Quatro padrões de MDF no mesmo quarto Cipres, Fontana Linha Magma, Cacao Matt** e o Branco TX do interior. O painel da vista 11 usa três deles empilhados: Cacao em cima, Fontana no meio, Cipres embaixo.
- **O ripado das divisórias é VAZADO** Sete ripas de 4 × 240 que **atravessam a divisória e se veem dos dois lados**. Não é ripado aplicado numa face: é estrutura.
- **O painel da cabeceira tem 3,58 m** Cipres na faixa de cima, **Fontana Magma** embaixo, com **bits de 0,5 e de 1,5** usinados e duas fitas de LED. Mais largo que a chapa, sai emendado por projeto — e a emenda é decidida no desenho, não na serra.
- **A prateleira de 225,5 de vão livre** Acima de 1,20 m a regra da casa manda **alma de aço** por dentro. É contra flecha, e é o que mantém a prateleira reta daqui a dez anos.

ACABAMENTOS

MDF Cipres, Fontana Linha Magma e Cacao Matt · interior em Branco TX · espelho fixado na marcenaria · 11 pares de corrediça Blum Movento · ferragem Blum



CLOSET

AMBIENTE

O closet.

- **Nove folhas em perfil de alumínio com vidro** De **piso a teto, 2,57 m de altura**, nas três vistas. É o que decide a cara do ambiente e é a razão de o closet ser a maior linha do apartamento.
- **Com porta de vidro, o interior é fachada** Por isso o miolo sai em **MDF Cipres** e não no Branco TX de interior: tudo o que está atrás do vidro é visto.
- **A sapateira da 9C é inclinada** Oito prateleiras de 22,50 por coluna, duas colunas — **dezesseis prateleiras com encaixe usinado em ângulo**. O sapato fica de frente, não de lado.
- **Vinte e quatro metros de LED** Fita com perfil de embutir e difusor em cada prateleira e em cada arara, com quatro fontes próprias.
- **Quarenta e cinco dobradiças de vidro** Todas Blum. É o item de ferragem mais repetido do projeto inteiro.

ACABAMENTOS

MDF Cipres · nove folhas em perfil de alumínio com vidro · 24 m de fita de LED · cabideiro em metal · ferragem Blum



BANHO DA SUÍTE

AMBIENTE

O banho da suíte.

- **As quatro folhas são espelhadas** Espelho prata **colado sobre a estrutura de MDF** — a folha é espelho inteiro, sem moldura e sem quadro aparente.
- **O LED corre no eixo h = 90** Dentro da faixa de espelho demarcada na prancha, com perfil de embutir e difusor: a luz sai do espelho, não do teto.
- **O armário inferior** 103 × 55 × 40, duas portas de 32,5 e três gavetas de 34 sobre **corrediça Blum Movento**.
- **Padrão único** Todo o ambiente em **MDF Cinza Sagrado, da Duratex** — o único dos cinco padrões que aparece só aqui e no banheiro social.

ACABAMENTOS

MDF Cinza Sagrado, da Duratex · interior em Branco TX · espelho prata colado na folha · puxador cava usinado · ferragem Blum



BANHEIRO SOCIAL

AMBIENTE

O banheiro social.

- **A porta infinita do ARMÁRIO G** O puxador é **cava usinada na própria estrutura do espelho**. A prancha chama de porta infinita: não há onde a mão apareça, e não há peça aplicada sobre o espelho.
- **O ARMÁRIO H** 77 × 168, duas portas de 38,25 × 138 e um **nicho aberto de 27 na base**, sobre dobradiça Blum.
- **São três peças de espelho** A folha do G, o espelho de **140 × 140** da vista 16 e a moldura — todas nossas, todas no mesmo caminhão.

ACABAMENTOS

MDF Cinza Sagrado, da Duratex · interior em Branco TX · três peças de espelho prata · puxador cava usinado · ferragem Blum



QUARTO

AMBIENTE

O quarto.

- **Duas folhas de correr de 97,5** Em **Cacao Matt**, sobre o sistema **Blum SI Forma**. Folha de 70 cm ou mais leva **dois desempenadores** — são quatro no armário, e é o que impede a folha de descer com o tempo.
- **O armário tem 3,05 m e dobra em L** Nichos abertos em Cipres, bancada, prateleira e **retorno em L de 105** na volta da parede.
- **O móvel baú abre retrátil** A frente de 91 em Cacao Matt **entra para dentro** em vez de girar para fora — a prancha desenha a projeção de abertura.
- **O painel da cabeceira tem 13 cm** E abraça um **espelho de 75 × 220** dentro de moldura de 106 × 248, com pulsador Blum Tip-on no acionamento.

ACABAMENTOS

MDF Cacao Matt, da Arauco, e Cipres · interior em Branco TX · espelho fixado na marcenaria · Blum SI Forma · ferragem Blum

POR QUE BLUM

A ferragem é a única parte do móvel que trabalha todo dia.

É ela que decide se, daqui a muitos anos, a porta ainda fecha alinhada e a gaveta ainda corre macia. Por isso este projeto sai só na linha Blum, uma das referências mundiais em ferragem de movimento para móveis.

200 mil

ABERTURAS E FECHAMENTOS

É o ensaio a que a Blum submete as suas dobradiças antes de elas saírem da fábrica.

30 anos

DE GARANTIA VALVIC

No projeto inteiro, quando a ferragem é Blum — termo assinado no dia da entrega.

Áustria

EMPRESA FAMILIAR

A Blum desenha e fabrica as próprias ferragens, com controle de qualidade em cada etapa.

191

PEÇAS BLUM NESTE PROJETO

104 dobradiças, 57 dobradiças de vidro, 27 pares de corrediça, 2 sistemas de correr e 1 pulsador.

Neste apartamento, toda porta de giro, toda gaveta e toda folha de correr se movem sobre Blum — *sem exceção*.

TESTADA ANTES DE CHEGAR AQUI

Na fábrica da Blum, as ferragens passam por ensaios de movimento, de carga e de corrosão — com calor, água e sal — que reproduzem em laboratório o desgaste de anos de uso. O que chega à nossa bancada já provou que dura.

AS FERRAGENS DESTE PROJETO

O que vocês tocam todo dia.

Cada porta, cada gaveta e cada folha de correr deste apartamento se move sobre uma destas quatro peças. As quantidades saem do levantamento, peça por peça, não de estimativa.

104

DOBRADIÇAS BLUM

Blum CLIP top BLUMOTION

- Amortecimento **BLUMOTION** embutido no caneco: a porta fecha suave e em silêncio.
- Encaixe **CLIP**: a porta se monta e se retira sem ferramenta, para limpeza ou ajuste.
- Regulagem em altura, lateral e profundidade: a porta se realinha em minutos.
- Testada em **200 mil** aberturas e fechamentos.

57

DOBRADIÇAS DE VIDRO

Blum para porta de vidro

- As nove folhas do closet e as portas de cristaleira e adega correm sobre ela.
- Mesmo amortecimento e mesma regulagem das de madeira.
- Fixa no vidro sem furo à vista na face frontal.
- É o item de ferragem mais repetido do apartamento.

27

PARES DE CORREDIÇA

Blum MOVENTO com BLUMOTION

- Oculta sob a gaveta: a lateral fica limpa, sem trilho de metal à vista.
- Extração total: a gaveta sai inteira e mostra o fundo.
- **BLUMOTION** integrado: no fim do curso a gaveta se recolhe sozinha.
- Movimento sincronizado nos dois lados, mesmo com carga desigual.

2

SISTEMAS DE CORRER

Blum SI Forma

- Recebe as folhas ripadas do rack do estar e as duas folhas de 97,5 do quarto.
- Amortecimento nos dois sentidos: a folha desacelera ao abrir e ao fechar.
- **Oito desempenadores** no projeto — folha de 70 cm ou mais leva dois.
- O trilho some na estrutura: não há perfil aparente no piso.

> O **Blum SI Forma** é o sistema de correr que recebe as folhas ripadas do rack do estar e as duas folhas de 97,5 do quarto. As **nove folhas do closet**, por serem em perfil de alumínio com vidro de piso a teto, correm em perfil próprio do sistema de vidro, com dobradiça Blum.

GARANTIA

Trinta anos. O termo é assinado na entrega.

A garantia da Valvic **é escalonada pela ferragem** — e a linha Blum é a do prazo mais longo da casa. Ela vale para o projeto inteiro e não é promessa de proposta: é **termo assinado no dia da entrega**, junto com o guia de conservação do móvel.

30

ANOS DE GARANTIA

Linha Blum

Marcenaria e ferragem de movimento, no projeto inteiro.

COMO SE ACIONA

Vocês nos chamam 01

Por telefone, WhatsApp ou e-mail, direto com a fábrica. Sem central e sem intermediário.

Respondemos em 24 horas 02

Esse é o nosso compromisso de retorno, contado a partir do chamado.

Visita em até três dias úteis 03

Se não resolvermos pelo telefone, a equipe vai ao local. Dentro do prazo de garantia, visita e reparo não têm custo.

O QUE O TERMO COBRE

MARCENARIA E FERRAGEM DE MOVIMENTO

Estrutura, frentes, corrediças, dobradiças e os sistemas de correr, pelo prazo da linha.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Instalações e regulagens têm garantia de dois anos.

O QUE FICA DE FORA

DESGASTE, UMIDADE E ALTERAÇÃO POR TERCEIRO

Dano vindo da obra ou mudança feita no móvel depois da entrega.

INVESTIMENTO · LINHA BLUM

O apartamento, ambiente por ambiente.

Cada móvel foi levantado **peça por peça do projeto executivo** — são 496 peças em 38 itens. Nada é rateio nem estimativa por metro quadrado. Valores em reais.

AMBIENTE	LINHA BLUM
Cozinha 6 itens · MDF Caribe Linha Dual Syncro, da Guararapes	61.055
Hall e Jantar 3 itens · MDF Caribe Linha Dual Syncro	36.128
Estar e TV 4 itens · MDF Caribe Linha Dual Syncro	60.237
Acessos e Corredor 4 itens · MDF Caribe Linha Dual Syncro e Cipres	51.069
Suíte 9 itens · MDF Cipres, Fontana Linha Magma e Cacao Matt	131.757
Closet 3 itens · MDF Cipres	169.306
Banho da Suíte 2 itens · MDF Cinza Sagrado, da Duratex	26.755
Banheiro Social 3 itens · MDF Cinza Sagrado, da Duratex	24.033
Quarto 4 itens · MDF Cacao Matt, da Arauco, e Cipres	64.662
O PROJETO COMPLETO	625.000

O PROJETO COMPLETO

R$ 625.000,00

Nove ambientes em cinco padrões de MDF, interior em Branco TX, ferragem Blum, as nove folhas do closet em perfil de alumínio com vidro e 30 anos de garantia.

ENTRADA, NA ASSINATURA

R$ 250.000,00

O QUE ESTÁ INCLUSO

Projeto executivo de marcenaria, os cinco padrões de MDF por fora e o Branco TX por dentro, usinagem, ferragens Blum, o sistema de correr Blum SI Forma, as nove folhas de closet em perfil de alumínio com vidro, as portas de cristaleira e de adega em vidro, os espelhos, a iluminação em fita de LED com perfil e fonte, o transporte, a montagem e a instalação — num só contrato, com uma só data e uma só responsável.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

7 dias corridos

A partir desta data. É por esse tempo que conseguimos reservar a vaga na agenda da fábrica que sustenta a entrega em 120 dias corridos.

PRAZO DE EXECUÇÃO

120 dias corridos

Contados a partir da medição técnica no local, não da assinatura. A medição tem data própria no cronograma.

GARANTIA

30 anos · linha Blum

Instalação e regulagem, dois anos. Termo assinado na entrega.

PROJETO EXECUTIVO DE MARCENARIA

Incluso

Aprovado por vocês e pela arquiteta Mariana Borges antes de qualquer corte.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada, na assinatura	40%	R$ 250.000,00
1ª parcela	20%	R$ 125.000,00
2ª parcela	20%	R$ 125.000,00
3ª parcela	20%	R$ 125.000,00

Todas as parcelas por transferência bancária. Os dias contam a partir da assinatura do contrato.

A AMOSTRA DO PADRÃO

Os cinco padrões de MDF são apresentados em amostra física na aprovação do projeto executivo, antes da compra da chapa. É nesse momento que se confirma o Caribe Linha Dual Syncro, que é sincronizado e tem preço de chapa especial.

O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA

Toda a pedra

Quartzito Verde Guatemala, ônix retroiluminado, granito Grigio Carnico, cuba esculpida, rodaparede e as prateleiras de mármore. Bancada, sóculo, frontão, tampo, soleira e peitoril.

Louça, metal e box

Cubas, torneiras, registros, vasos e o box de vidro dos banheiros.

Eletrodomésticos

Forno, frigobar, adega Elettromec, cooktop e coifa.

Obra e revestimento

Alvenaria, gesso, papel de parede, forro em pintura, elétrica, hidráulica e ar-condicionado.

Móvel solto e decoração

Cabeceira estofada, cama, colchão, mesa posta, poltronas, luminárias, tapetes e cortinas.

Charbel Chelala

Valvic Marcenaria · Vargas Decor LTDA

VALVIC MARCENARIA

Um contrato.
Uma data.
Um nome
para chamar.

Obrigado pela confiança de pôr este apartamento na nossa mão.
O desenho da arquiteta Mariana Borges sai da nossa fábrica e chega instalado.

PROPOSTA

Charbel Chelala

VALIDADE

7 dias corridos

