

VALVIC MARCENARIA

PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA PARA

Carol e Vinícius

Nove ambientes, do lavabo ao mezanino,
sobre o caderno de Jéssica Sollero

PRAZO DE ENTREGA

90 a 120 dias corridos

DATA

18 de agosto de 2026

VALIDADE

7 dias corridos

Quarenta e nove pranchas, lidas uma a uma.

O levantamento foi feito sobre o caderno de marcenaria completo — planta, elevação, corte e detalhe de cada ambiente. São **214 m² de chapa** em MDF Areal e MDF Frapê da Arauco, com interior em MDF Branco TX e o nicho da sala de jantar em MDF Trevi, como pede o projeto.

LAVABO · PAINEL DE 1,26 M

Painel ripado com espelho 126 × 148 em MDF Areal — ripas de 3 × 2 cm com espaçamento de 3 cm, espelho prata colado no miolo e fita de LED 4000 K em cima e embaixo. O ripado e o espelho são a mesma peça: o espelho nasce dentro do desenho, não colado sobre ele.

SALA DE JANTAR · PAREDE DE 2,30 M · PÉ-DIREITO 2,62 M

Cristaleira 230 × 114,5 × 35,5 prof em MDF Frapê — quatro portas de vidro reflecta bronze com perfil de alumínio bronze e puxador Sotille, quatro prateleiras de vidro incolor temperado e LED 3000 K por trás.

Nicho em MDF Trevi 230 × 66 × 35,5 prof — o único módulo do projeto nesse acabamento, com LED na parte superior.

Armário inferior 230 × 82 × 50 prof — quatro gavetas e quatro portas, com puxador em mármore travertino 6 × 6 nas gavetas.

Painel e porta de giro 120 × 262,5 em MDF Frapê, com porta de giro de 76 × 210, puxador cava e perfil de alumínio na base.

Marco do vão 140 × 150 em MDF Areal, acabamento em meia-esquadria — o arremate que faz o vão virar moldura.

Painel e porta de correr 140 × 262,5 com porta de correr de 140 × 242,5, trilho embutido no gesso. De fora, o painel é contínuo: a porta some nele.

Painel e porta de correr — elevação C 120 × 262,5 com porta de correr de 72 × 230, também com trilho embutido.

Sapateira 52,5 × 105 × 25 prof em MDF Areal — quatro prateleiras inclinadas, acabamento em meia-esquadria.

Buffet suspenso 443,5 × 80 × 45 prof em MDF Frapê — seis gavetões de 70 cm, LED 3000 K em cima e embaixo, puxador em mármore travertino 6 × 6 em cada gavetão. Solto do chão, o móvel devolve a linha da parede.

Painel de TV ripado 228 × 262,5 em MDF Areal — o painel inteiro é ripado, inclusive as seis portas do armário superior: 3 × 2 cm de ripa com 3 cm de vão, do rodapé ao forro, sem interrupção. Interior em MDF Branco TX.

Prateleiras laterais oito peças de 34 × 30 prof, nas duas colunas abertas que ladeiam a TV.

Rack 228 × 50 × 61 prof em MDF Frapê — três gavetões de 76 cm com puxador em travertino, ventilação e passagem de cabo previstas.

VARANDA · BANCADA DE 3,00 M

Armário superior sem fundo 73 × 168 × 22 prof em MDF Areal — três prateleiras de vidro incolor temperado e acabamento em tubinho champagne. Sem fundo: a parede aparece através dele.

Armário inferior 90 × 80 × 50 prof em MDF Frapê — nicho aberto de 30 × 68 para a adega e porta de 56, com puxador em travertino.

Bancada curva 300 × 40, cinco centímetros de espessura em MDF Areal — bordas arredondadas, fixação invisível na parede e pés chumbados em tubo champagne. A curva é desenhada, não é um retângulo com canto quebrado.

SOBRE O RIPADO

O projeto crava a régua: **3 × 2 cm com 3 cm de espaçamento**. Não é uma textura comprada pronta — é régua cortada, fitada e colada uma a uma sobre o painel de fundo. No painel de TV da sala de estar são mais de cento e cinquenta réguas, e o desenho só fecha se o passo não variar.

QUARTO RAFAEL E MIGUEL · MEZANINO · PÉ-DIREITO 2,80 M

Cama suspensa com mezanino estrado de 203 × 150 em MDF Areal sobre estrutura de metalon, vão com porta de acesso, guarda-corpo de corda e LED 4000 K na face inferior. A estrutura metálica é dimensionada para carga de uso, não para o desenho.

Escada nove degraus de 17 cm em MDF Areal, altura total 170 — degrau e espelho no mesmo material do mezanino.

Cama inferior 203 × 105 com dois gavetões de 93,5 em MDF Frapê.

Cabeceiras e nichos duas cabeceiras de 146 × 35 com LED 3000 K e dois nichos de 146 × 23 com suporte em MDF Frapê e luz de leitura.

Bancada de estudo 113 × 46 prof em MDF Frapê — duas gavetas, puxador chanfrado, borda arredondada.

Armário 104,5 × 170 × 40 prof em MDF Frapê — quatro portas, duas gavetas e prateleiras, interior em MDF Branco TX.

Envelopamento do armário existente 204 × 280 em MDF Frapê — três portas novas com espelho prata colado. O corpo que já está lá some dentro do acabamento novo.

QUARTO MARIA LUÍSA · PAREDE DE 3,18 M · PÉ-DIREITO 2,80 M

Fechamento de cortineiro 318,5 e 214,5 em MDF Frapê, com LED 3000 K inferior — em duas paredes, com vão para a persiana.

Painel e teto em MDF Areal 60 × 266 e 169,5 × 60, acabamento em meia-esquadria — a madeira desce da parede e vira forro sobre a bancada.

Prateleiras de desenho orgânico três peças de 170, 170 e 125 com retorno de canto, cinco centímetros de espessura, fixação invisível e LED inferior. A curva é usinada em duas lâminas laminadas, não recortada em chapa única.

Cabeceira estofada em gomos 4,14 m em duas paredes, tecido facto branco, com vão posterior para persiana e LED 3000 K superior. A marcenaria executa o quadro; o revestimento é do estofador e está no valor.

Bancada e penteadeira em L 172 + 167,5 × 50 prof em MDF Frapê — dois gavetões, duas gavetas, balsa a gás, balsa com espelho prata colado, divisória interna em acrílico e LED 4000 K no espelho.

Banco-armário com assento estofado 50 × 80 × 50 prof — gaveta interna e assento em tecido facto branco.

Envelopamento do armário existente 188,5 × 266 em MDF Frapê, três portas com espelho prata colado.

BANHO SOCIAL

Armário superior 140 × 120,5 × 15 prof em MDF Frapê — três portas de correr em espelho prata e doze prateleiras internas em MDF Branco TX.

Armário inferior 140 × 91 × 35 prof — bácia com pistão a gás, dois gavetões tulha e um gavetão, puxador chanfrado.

QUARTO CASAL · PAINEL DE 2,72 M

Painel da cabeceira 272,5 × 256 em MDF Areal, acabamento em meia-esquadria, instalado acima do rodapé.

Cabeceira estofada 177,5 em Tecido Bouclé Elba Cor Branco Bruma — quadro de marcenaria e revestimento do estofador, dentro do valor.

Penteadeira 52 × 50 prof em MDF Frapê — bácia a gás, bácia com espelho prata colado, divisória interna em acrílico e LED 4000 K.

Mesa de cabeceira 45 × 50 prof em MDF Frapê — uma gaveta com puxador em mármore travertino.

Cristaleira 100,5 × 181 × 30 prof em MDF Areal — duas portas de vidro reflecta bronze com puxador Sotille, quatro prateleiras de vidro e LED 3000 K por trás.

Armário inferior da cristaleira 100,5 × 85 × 30 prof em MDF Frapê — oito gavetas em duas colunas.

Duas portas em MDF Areal uma de giro de 97,5 × 242 e uma de correr de 59 × 242, puxador cava e perfil de alumínio na base.

BANHO CASAL

Armário superior 112 × 120,5 × 15 prof em MDF Frapê — duas portas de correr em espelho prata, quatro prateleiras e iluminação frontal em LED 4000 K nos montantes fixos.

Armário inferior 112 × 91 × 51,5 prof — bácia com pistão a gás, gavetão tulha e gavetão, puxador chanfrado.

O QUE ATRAVESSA O PROJETO INTEIRO

Cinquenta metros de LED em perfil de alumínio embutido na marcenaria, entre 3000 K e 4000 K conforme a prancha. **Quinze puxadores em mármore travertino 6 × 6**, no buffet, no rack, no armário da sala de jantar, na varanda e na mesa de cabeceira do casal. E o **veio**: a nota que se repete em todas as folhas manda seguir o desenho da madeira nos encontros. Isso trava a rotação das peças no plano de corte e é a razão de o aproveitamento de chapa ser menor aqui do que num projeto em cor lisa. Está considerado no valor.

O que muda entre elas é o movimento.

O desenho, a chapa, o acabamento e o esquadro são **os mesmos nas três**. O que separa uma da outra é a ferragem — e ferragem se mede em ciclo de abertura, amortecimento e regulagem. São **72 dobradiças, 39 gavetas e 6 básculas** neste projeto: é muita coisa abrindo e fechando todo dia.

I Essencial

GARANTIA 2 ANOS

A configuração de referência do mercado. Mecanismo correto, regulagem completa e acabamento idêntico ao das outras duas linhas — a diferença está na vida útil do movimento, não no que se vê.

DOBRADIÇA

Dobradiça padrão com amortecimento

CORREDIÇA

Corrediça telescópica

BÁSCULA

Pistão a gás

II Intermediária

GARANTIA 5 ANOS

A gaveta passa a correr por baixo, escondida: some o trilho lateral e o vão útil cresce. Nos seis gavetões de 70 cm do buffet da sala de estar, é o degrau que mais se sente.

DOBRADIÇA

Dobradiça Hardt com amortecimento

CORREDIÇA

Corrediça oculta Hardt, fechamento suave

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

III Superior

GARANTIA 10 ANOS

A corrediça Quadro tem curso mais longo, carga maior, retorno mais macio e ciclo de teste muito acima do uso doméstico. Dobra a garantia outra vez.

DOBRADIÇA

Dobradiça Hettich Novisys

CORREDIÇA

Corrediça oculta Hettich Quadro

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

UMA OBSERVAÇÃO HONESTA

A garantia acima é **garantia Valvic** — nossa, escrita e assinada na entrega. Não é a garantia do fabricante da ferragem, que não faz parte do que a gente vende.

Ambiente a ambiente, nas três linhas.

AMBIENTE	I · ESSENCIAL	II · INTERMEDIÁRIA	III · SUPERIOR
Lavabo	1.400	1.600	1.700
Sala de jantar	22.300	25.800	28.500
Sala de estar	24.100	28.100	31.100
Varanda	4.100	4.700	5.200
Quarto Rafael e Miguel	21.400	24.800	27.400
Quarto Maria Luísa	21.600	25.000	27.600
Banho social	6.400	7.400	8.200
Quarto casal	14.500	16.800	18.500
Banho casal	6.000	6.900	7.700
INVESTIMENTO TOTAL	121.800	141.100	155.900

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Projeto executivo de marcenaria, fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, os espelhos, as portas de vidro reflecta bronze, as prateleiras de vidro temperado, o estofamento das cabeceiras, a estrutura de metalon do mezanino, o guarda-corpo de corda, os puxadores de travertino, a iluminação em LED, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic** — não terceirizamos a montagem.

UMA DEFINIÇÃO AINDA EM ABERTO

A linha da chapa. O caderno nomeia MDF Areal e MDF Frapê da Arauco, e este valor considera as duas na faixa de cor padrão. Se a linha específica for de acabamento especial, o conjunto é recotado antes de fechar — a chapa é o maior item isolado deste orçamento.

Prazo, pagamento e fronteiras.

PRAZO DE ENTREGA

90 a 120 dias corridos

Contados da aprovação do projeto executivo e da definição da chapa. Nove ambientes entregues por frentes, não todos de uma vez.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

O caderno carimba "conferir medidas no local" em todas as folhas, e concordamos: nada vai para a CNC antes da nossa medição na obra.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

PRODUÇÃO E MONTAGEM

Fábrica e equipe próprias, do corte à instalação

Corte, usinagem da cava e laminação de borda na nossa CNC e coladeira automática; instalação e montagem pela nossa equipe. Não terceirizamos nem o que define o acabamento, nem quem entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo em até 10× no cartão	—
Entrada de 50% + saldo em até 8× no cartão	3%
Entrada de 70% + saldo em até 6× no cartão	5%
Entrada de 70% + saldo por transferência	7%

O desconto por transferência devolve ao cliente a taxa de máquina que deixamos de pagar.

Valvic Marcenaria

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Pedras e marmoraria

As bancadas do lavabo e dos dois banheiros são fornecimento de marmoraria. Os quinze puxadores de travertino 6 × 6, esses sim, estão no valor.

Eletrodomésticos, louças e metais

Adega da varanda, TV, cubas e torneiras. Prevemos o vão e a usinagem; o aparelho é do cliente — precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

Persianas e cortinas

Há vão previsto para persiana nas cabeceiras dos quartos Maria Luísa e nos cortineiros; a persiana em si não está aqui.

Alvenaria, gesso, revestimento e pintura

Inclusive o rasgo no forro para os trilhos embutidos das portas de correr, que é obra de gesso.

Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia e de água são da obra.

Móveis soltos e decoração

Camas, poltronas, mesas, tapetes e o papel de parede do quarto Maria Luísa.

Carol e Vinícius