

VALVIC MARCENARIA

PROPOSTA DE FECHAMENTO

Eliuton Ribeiro

Residência Brisas da Pampulha
Arq. Luciana Beatriz Simplício · Núcleo SC Arquitetura

LINHA INTERMEDIÁRIA · GARANTIA DE 5 ANOS

R\$ 90.450

de R\$ 100.500 · condição especial de fechamento, -10%

PRAZO DE ENTREGA

90 a 120 dias corridos

DATA

20 de agosto de 2026

VALIDADE DA CONDIÇÃO

7 dias corridos

Dez por cento a menos, e o saldo só depois de entregue.

Esta é uma condição de fechamento: vale para a assinatura dentro da validade desta proposta e não se soma a outras condições. O desconto incide sobre o investimento cheio da linha Intermediária, **sem retirar um único item do escopo** — o que muda é o preço, não o que será executado.

INVESTIMENTO DA LINHA INTERMEDIÁRIA

R\$ 100.500

Valor da proposta de 17 de agosto, escopo completo, garantia de 5 anos.

COM A CONDIÇÃO DE FECHAMENTO

R\$ 90.450

Economia de **R\$ 10.050**. Mesmo escopo, mesma ferragem, mesma garantia.

ENTRADA — 30% NA ASSINATURA

R\$ 27.135

Libera a compra de material e a entrada do projeto na fila de produção.

SALDO — 70% À VISTA, PÓS-ENTREGA

R\$ 63.315

Pago depois da instalação concluída e conferida na obra. Não há parcela durante a produção.

O QUE ESSA CONDIÇÃO SIGNIFICA NA PRÁTICA

Entre a assinatura e o pagamento do saldo passam-se **90 a 120 dias**, e nesse intervalo a Valvic compra a chapa, a ferragem, o espelho, o vidro e a serralheria, produz os oito conjuntos e instala — com 30% recebido. **A produção inteira é financiada por nós.** É por isso que a condição está atrelada ao fechamento dentro da validade: ela pressupõe uma agenda de produção reservada.

O QUE NÃO MUDA

Escopo, materiais, ferragem, iluminação, espelhos, vidros, serralheria, prazo e garantia de 5 anos são **exatamente os da proposta de 17 de agosto**. Nenhum item foi retirado, substituído ou simplificado para chegar a este valor.

Intermediária.

Cinco anos de garantia Valvic.

O desenho, a chapa, o acabamento e o esquadro são os mesmos das três linhas apresentadas. O que define a Intermediária é a ferragem — e ferragem se mede em ciclo de abertura, amortecimento e regulagem.

II Intermediária

GARANTIA 5 ANOS

A gaveta passa a correr por baixo, escondida: some o trilho lateral e o vão útil cresce. O articulador da báscula é o Blum HK-xs — o mesmo da linha Superior. Nos 17 conjuntos de gaveta desta casa, é o degrau que mais se sente no dia a dia.

DOBRADIÇA

Hardt com amortecimento

CORREDIÇA

Oculta Hardt, fechamento suave

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

SOBRE A GARANTIA

Os cinco anos são **garantia Valvic** — nossa, escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento. Não é a garantia do fabricante da ferragem, que não faz parte do que vendemos.

SOBRE A MONTAGEM

A **instalação e a montagem** são feitas por **equipe própria da Valvic** e estão dentro deste valor. Não terceirizamos a entrega: quem produz é quem monta, e é a mesma empresa que responde pela garantia.

UMA DEFINIÇÃO AINDA EM ABERTO

A **linha da chapa Arauco**. O projeto nomeia Nogueira Persa, Sálvia, Jequitibá e Beige, e este valor considera as quatro na faixa de cor padrão. Se alguma delas for de acabamento especial, o conjunto é recotado antes da assinatura — a chapa é o maior item isolado deste orçamento.

Oito conjuntos, descritos um a um.

Cada item traz o material, a composição construtiva e a ferragem. O valor cheio e o valor com a condição de fechamento aparecem ao pé de cada um.

01 Cozinha — conjunto completo

56,42 M² DE CHAPA · 32 DOBRADIÇAS · 9 GAVETAS · 3 BÁSCULAS

MDF Arauco **Nogueira Persa** (torre e acabamento) e **Sálvia** (bancada, aéreo e ilha).

- **Torre de cocção com nicho de geladeira** — 187 × 70 × 290. Lateral vazada de 18 mm servindo de batente da porta do gourmet, divisória e lateral em 15 mm, seis horizontais na coluna, três portas basculantes (103 × 58, 70 × 58 e 70 × 39) e gavetão de 70 × 58 com prateleira interna.
- **Os nichos de eletrodoméstico não levam fundo de MDF.** Geladeira, forno e micro-ondas precisam de ventilação, tomada e folga de dissipação — o fundo é a alvenaria. É especificação técnica, não economia.
- **Acabamento superior** — faixa de 15 cm sob o forro, ao longo dos 5,415 m, executada em duas peças com emenda sobre divisória.
- **Bancada 01** — 355 × 70 × 88 (corpo de 78 + rodapé recuado de 10). Sete verticais, base em duas peças, travessa superior, fundo de 6 mm, três frentes de gaveta de 64 × 15, gavetão de 64 × 29, quatro portas de 50 × 74, porta do pano de prato de 23 × 74 e duas prateleiras internas. Nicho preparado para lava-louças de embutir.
- **Aéreo** — 351 × 40 × 96, cinco portas (85 · 85 · 56 · 57 · 56).
- **Ilha** — 226 × 70 × 88, quatro gavetas e três módulos de porta. O tampo em cascata é de mármore e não está neste valor.
- Puxador em **cava 35° usinada** no próprio material, na CNC.

~~R\$ 30.700~~ → **R\$ 27.630** com a condição de fechamento

02 Painel ripado do estar e jantar

28,45 M² DE CHAPA · RIPADO INTEGRAL · 305 M DE FITA

MDF Arauco **Nogueira Persa**, parede inteira de 572 × 288.

- Construção **tipo 2**: painel de fundo em 15 mm com régua de 18 mm colada no topo, fitada em uma face. Régua de 4,0 cm com espaçamento de 1,5 — passo de 5,5 cm.
- A régua de 288 cm **não cabe na chapa de 275 × 185**. Sai emendada em dois trechos de 144, com a emenda caindo na horizontal do acabamento sobre a porta de correr — onde ela desaparece. Está previsto no plano de corte, não é imprevisto de obra.
- **Porta de correr embutida** com sistema deslizante amortecido, e **porta pivotante de 80 × 210**. As duas são ripadas e alinhadas ao painel: de fora, a parede é contínua e as portas somem nela.
- São **305 metros de fita de borda** só neste item — 53% da fita do projeto inteiro. O ripado é caro pela mão de obra de borda, não pela chapa.

~~R\$ 20.400~~ → **R\$ 18.360** com a condição de fechamento

03

Área gourmet — bancada 02

17,97 M² DE CHAPA · 6 DOBRADIÇAS · 4 GAVETAS · 1 BÁSCULA

MDF Arauco Nogueira Persa.

- Armário inferior com gaveteiro — 145 × 70, quatro gavetas com corrediça oculta.
- Coluna da cervejeira — 70 × 290, do piso ao forro, com nicho ventilado para o aparelho.
- Prateleira com iluminação embutida — 1,45 m de fita de LED em perfil de alumínio, embutida na própria peça.
- Armário superior com duas portas basculantes em estrutura metálica fendi e vidro incolor temperado de 8 mm (duas folhas de 71 × 73). A serralheria das duas folhas está no valor.

~~R\$ 12.000~~ → **R\$ 10.800** com a condição de fechamento

04

Área de serviço

32,10 M² DE CHAPA · 16 DOBRADIÇAS · 4 GAVETAS · 2 BÁSCULAS

MDF Arauco Nogueira Persa, armário de 359 × 55 × 226.

- Armário do **piso ao forro**, 55 cm de profundidade, com módulo alto para vassouras e material de limpeza.
- Tábua de passar embutida dobrável, integrada ao módulo.
- Nichos de máquina de lavar e secadora, com o vão e a usinagem previstos — precisamos das medidas de fábrica dos aparelhos antes do corte.
- Dois varais retráteis embutidos, dois gavetões e armário inferior sob a bancada.
- O rodapé de 359 cm também **não cabe na chapa** e sai emendado, previsto no plano de corte.

~~R\$ 15.000~~ → **R\$ 13.500** com a condição de fechamento

05

Lavabo externo

6,01 M² DE CHAPA · 2 DOBRADIÇAS · 1 BÁSCULA

MDF Arauco Nogueira Persa.

- Pannel de parede de 130 × 248.
- Acabamento de forro em MDF de 130 × 40 — a madeira desce da parede e vira teto.
- Gabinete suspenso de 150 × 50 com porta basculante e nicho aberto. O tampo é de pedra e não está neste valor.

~~R\$ 3.400~~ → **R\$ 3.060** com a condição de fechamento

06

Banheiro master

8,01 M² DE CHAPA · 8 DOBRADIÇAS · GABINETE RIPADO

MDF Arauco **Jequitibá** — o único ambiente nesta cor.

- **Espelheira de 1,85 m** com três portas espelhadas de correr e nichos vazados nas laterais.
- Espelho **prata com perfil**, três folhas, sobre sistema deslizante **RO65 Rometal** com trilho de 2 m. RO65 é o sistema correto para folha de armário raso — SS150 é de roupeiro e não se aplica aqui.
- **Gabinete suspenso de 1,85 × 50 com quatro portas ripadas**, no mesmo desenho do painel do estar, e oito puxadores metálicos tipo alça preto.

R\$ 7.600 → **R\$ 6.840** com a condição de fechamento

07

Banheiro social — 1º pavimento

6,34 M² DE CHAPA · 4 DOBRADIÇAS

MDF Arauco **Nogueira Persa**, com quatro prateleiras em **Beige**.

- **Armário superior de 1,90 m** com portas espelhadas de correr sobre sistema RO65, e nicho aberto com prateleiras.
- **Iluminação em LED em L** — 2,6 m de fita em perfil de alumínio, contornando o nicho em dois planos.
- **Gabinete inferior de 1,10 m** com nicho papeleiro.

R\$ 5.200 → **R\$ 4.680** com a condição de fechamento

08

Banheiro 04

5,52 M² DE CHAPA · 4 DOBRADIÇAS

MDF Arauco **Nogueira Persa**.

- **Armário superior de 1,10 m** com duas portas espelhadas de correr sobre sistema RO65.
- **Prateleiras laterais sobre suporte metálico dourado** — quatro unidades.
- **Gabinete inferior de 1,46 m** com nicho aberto.

R\$ 6.200 → **R\$ 5.580** com a condição de fechamento

RESUMO DO INVESTIMENTO

CONJUNTO	VALOR CHEIO	FECHAMENTO -10%
01 · Cozinha — conjunto completo	30.700	27.630
02 · Painel ripado do estar e jantar	20.400	18.360
03 · Área gourmet — bancada 02	12.000	10.800
04 · Área de serviço	15.000	13.500
05 · Lavabo externo	3.400	3.060
06 · Banheiro master	7.600	6.840
07 · Banheiro social — 1º pavimento	5.200	4.680
08 · Banheiro 04	6.200	5.580
INVESTIMENTO TOTAL	100.500	90.450

O que atravessa o projeto inteiro.

As oito linhas abaixo valem para todos os conjuntos do memorial, e são o que sustenta a garantia de cinco anos.

CHAPA	MDF Arauco: 18 mm em frentes e prateleiras, 15 mm na caixa e 6 mm nos fundos. Fundos na cor , não em branco — as perspectivas do projeto mostram o interior todo no acabamento da frente. São 160,82 m² em 48 chapas, com o plano de corte fechado por cor e por espessura: cor nenhuma divide chapa com outra.
BORDA	579,55 m de fita de borda na cor, aplicada em coladeira automática com filetagem. O desperdício de 10% já está previsto no valor — não é reajuste posterior.
PUXADOR	30,3 m de cava 35° usinada na CNC no próprio material. Sem puxador aparente, o desenho fica limpo e não há peça de reposição a depender de fornecedor.
FERRAGEM	72 dobradiças, 17 conjuntos de correção, 7 articuladores de bscula e 30 prateleiras com suporte — todos na linha Intermediria especificada na pgina 3.
ILUMINAÇÃO	Fita de LED em perfil de alumnio , embutida na marcenaria: prateleira do gourmet e nicho em L do banheiro social. O perfil  o que diferencia luz embutida de fita aparente.
ESPELHO E VIDRO	Sete folhas de espelho prata com perfil nas portas de correr dos trs banheiros, e duas folhas de vidro incolor temperado 8 mm nas bsculas do gourmet.
SERRALHERIA	Estrutura metlica fendi das duas portas basculantes do gourmet, sob medida.
PRODUÇÃO E MONTAGEM	Corte e usinagem em CNC prpria , laminao de borda em coladeira automtica prpria, e instalao e montagem por equipe prpria da Valvic . No terceirizamos nem o que define o acabamento, nem quem entrega.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

PRAZO DE ENTREGA

90 a 120 dias corridos

Contados da assinatura, do pagamento da entrada e da definição da chapa. Oito conjuntos entregues por frentes.

PAGAMENTO

30% na assinatura · 70% à vista, pós-entrega

R\$ 27.135 na assinatura e R\$ 63.315 após a instalação concluída e conferida na obra. Não há parcela durante a produção.

VALIDADE DA CONDIÇÃO

7 dias corridos

Passada a validade, volta a valer o investimento cheio de R\$ 100.500.

GARANTIA

5 anos, Valvic

Escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

Nada vai para a CNC antes da nossa medição na obra e da confirmação das medidas de fábrica dos eletrodomésticos.

Valvic Marcenaria

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Marmoraria

Bancadas 01, 02 e 03, ilha em cascata, rodabancas, nichos, cubas esculpidas, prateleiras e o "detalhe caixa" da cozinha — o projeto especifica Carrara e Travertino. É fornecimento de marmoraria.

Louças, metais e eletrodomésticos

Especificados no projeto (Deca, Tramontina, Brastemp, Electrolux, Metalfrio). Prevemos o vão e a usinagem; precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

Alvenaria, revestimento e churrasqueira

Porcelanato, tijolete, azulejo, gesso e forro.

Móveis soltos

Mesa de jantar, cadeiras, banquetas, buffet, sofá, poltronas e a escultura de parede.

Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia e de água são da obra.

Eliuton Ribeiro