

PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA

Quarenta e um móveis planejados

Luciana

AMBIENTES

Dez

DATA

18 de agosto de 2026

VALIDADE

7 dias corridos

A casa inteira, móvel por móvel.

Levantamento feito sobre o projeto de interiores — as pranchas de layout, elevação e detalhamento de cada ambiente. São **286 m² de chapa** em MDF melamínico, com o interior dos móveis no mesmo acabamento da frente.

COZINHA · 4,28 M DE PAREDE

Armários inferiores 428,5 × 41 prof — sete portas e quatro gavetas, com nichos para lava-louças de embutir, cervejeira e adega. Puxador em cava usinada no próprio material.

Armário suspenso com básculas 264 × 35 prof — três portas e duas básculas em MDF, com fita de LED na parte inferior e báscula com escorredor em inox.

Torre de fornos 98 × 211, prof 70 — quatro portas e nicho para micro-ondas de embutir.

Armário do nicho da geladeira 108 × 211, prof 70 — duas portas.

Armário inferior com ripado vazado 108 × 88 — o ripado é funcional: ventila a churrasqueira sem abrir mão do desenho contínuo.

SALA E HOME THEATER · PAINEL DE 6,77 M

Painel de parede 677 × 273 — com porta de correr embutida de acesso ao corredor, puxador usinado no próprio material. De fora, o painel é contínuo: a porta desaparece nele.

Cristaleira 99,5 × 218,5 — portas de giro em vidro reflecta bronze, prateleiras com iluminação em LED.

Rack de equipamentos 183 × 62 × 45 prof — três gavetas, ventilação e passagem de cabo previstas para receber e subwoofer.

Móvel inferior 245 × 43,5 × 45 prof — cinco portas de giro, cava.

Nicho com fundo ripado 140 × 69 × 20 prof — LED na parte superior.

Estrutura do painel de TV 372,5 × 249, prof 45 — painel de fundo e nicho central preparado para suporte de TV ajustável em altura e posição.

Painel ripado sobreposto 350 × 249, prof 2 — a camada ripada que dá o relevo à parede inteira.

Prateleiras três de 1,29 m, prof 20.

Gavetões com rodízio embutido quatro de 50 × 45 — rodam para fora e viram baú de brinquedo.

QUARTO INFANTIL

Cabeceira ripada 264 × 118 — com rebaixo para a descida da persiana.

Cabeceira ripada iluminada 239 × 118 — com perfil de LED na parte superior.

Guarda-roupa 200 × 200 × 70 prof — quatro portas, oito gavetas, maleiro, varão cromado e prateleiras.

Gavetas com centro em palhinha quatro de 50 × 45, com rodízio embutido — palhinha natural aplicada na frente.

Nichos porta-livros três de 60 × 15, frente em palhinha natural.

Cômoda 150 × 50 × 50 prof — três gavetas e dois nichos com LED.

Móvel de estudo 215 × 80 × 55 prof — portas com centro em palhinha, duas bacias e nichos com LED.

Trocador 70 × 95 × 55 prof — uma porta e três gavetas.

Escrivaninha com regulagem de altura 160 × 75 × 55 prof — a regulagem é executada em marcenaria, não por mecanismo comprado. Acompanha móvel suspenso.

SOBRE AS BÁSCULAS DA COZINHA

O projeto abre duas possibilidades para as portas basculantes do armário suspenso: MDF ou vidro laqueado. Esta proposta considera MDF. O vidro laqueado é fornecimento de terceiro e altera o valor.

SUÍTE DO CASAL

Armário com portas de correr 208 × 221 × 66 prof — duas folhas de correr em estrutura com vidro refletente. Maleiro, varão, nichos, sapateiras e quatro gavetas.

Quadro da cabeceira estofada 308 × 120 — a marcenaria executa o quadro; o revestimento é do estofador e está no valor.

Nichos em MDF madeirado 249 × 45, prof 20 — com LED.

Painel de nichos e prateleiras 307 × 204 — estrutura madeirada com seis portas.

Prateleiras superiores duas de 2,21 m, prof 18.

SUÍTE 02

Painel de cabeceira 271 × 45 — com recuo para a descida da cortina.

Criado-mudo 45 × 45 × 45 prof — três gavetas, cava central.

Prateleira superior 2,71 m, prof 20.

HOME OFFICE · 3,46 M DE PAREDE

Bancada e rodobanca 346 × 70 prof — em MDF madeirado, com fita de LED na parte superior da rodobanca.

Armário inferior da bancada 346 × 70 × 45 prof — quatro portas e quatro gavetas, cava no mesmo material.

Armário 01 200 × 200 × 45 prof — estrutura madeirada, frentes em tom contrastante, seis portas e quatro gavetas.

Armário 02 200 × 200 × 45 prof — prateleiras internas prof 41, quatro portas e quatro gavetas.

Prateleiras dezenove peças em quatro modelos, prof 20.

Gaveteiro móvel 45 × 50 × 45 prof — quatro gavetas sobre rodízio.

BANHO DA SUÍTE

Armário suspenso 196 × 35 × 35 prof — quatro portas de abrir em espelho prata, com fita de LED na parte inferior.

Armário inferior 215 × 85 × 45 prof — quatro gavetas, dois gavetões e duas básculas de roupa suja.

ÁREA DE SERVIÇO

Armário superior 326 × 73 × 35 prof — cinco portas e prateleiras.

Armário inferior 326 × 85 × 60 prof — quatro portas, três gavetões e três cestos de roupa suja.

DESPENSA

Armários 293,5 × 173 × 40 prof — seis portas, prateleiras e vão livre para escada e vassouras.

O QUE ATRAVESSA A CASA TODA

Palhinha natural nas frentes de gaveta, nos porta-livros e nas portas do móvel de estudo do quarto infantil — aplicada sobre quadro de marcenaria. **Iluminação em LED** em perfil de alumínio, embutida na marcenaria, em vinte e um metros distribuídos entre cozinha, sala, quarto infantil, suíte, home office e banho. E **puxador em cava usinada** no próprio material, em praticamente todas as frentes: sem puxador aparente, o desenho fica limpo.

O que muda entre elas é o movimento.

O desenho, a chapa, o acabamento e o esquadro são **os mesmos nas três**. O que separa uma da outra é a ferragem — e ferragem se mede em ciclo de abertura, amortecimento e regulagem. São **164 dobradiças e 68 gavetas** nesta casa: é muita coisa abrindo e fechando todo dia.

I Essencial

GARANTIA 2 ANOS

A configuração de referência do mercado. Mecanismo correto, regulagem completa e acabamento idêntico ao das outras duas linhas — a diferença está na vida útil do movimento, não no que se vê.

DOBRADIÇA

Dobradiça padrão com amortecimento

CORREDIÇA

Corrediça telescópica

BÁSCULA

Pistão a gás

II Intermediária

GARANTIA 5 ANOS

A gaveta passa a correr por baixo, escondida: some o trilho lateral e o vão útil cresce. Num projeto com 68 gavetas, é o degrau que mais se sente no dia a dia. Dobra a garantia.

DOBRADIÇA

Dobradiça Hardt com amortecimento

CORREDIÇA

Corrediça oculta Hardt, fechamento suave

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

III Superior

GARANTIA 10 ANOS

A corrediça Quadro tem curso mais longo, carga maior, retorno mais macio e ciclo de teste muito acima do uso doméstico. Dobra a garantia outra vez.

DOBRADIÇA

Dobradiça Hettich Novisys

CORREDIÇA

Corrediça oculta Hettich Quadro

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

UMA OBSERVAÇÃO HONESTA

A garantia acima é **garantia Valvic** — nossa, escrita e assinada na entrega. Não é a garantia do fabricante da ferragem, que não faz parte do que a gente vende.

Ambiente a ambiente, nas três linhas.

AMBIENTE	I · ESSENCIAL	II · INTERMEDIÁRIA	III · SUPERIOR
Cozinha	15.500	18.500	20.500
Sala e home theater	18.000	20.500	22.500
Espaço kids	19.500	21.500	23.000
Quarto infantil	25.500	30.000	34.500
Suíte do casal	22.000	24.500	27.000
Suíte 02	1.500	1.500	2.000
Home office	19.500	23.000	26.500
Banho da suíte	6.500	8.500	10.000
Área de serviço	7.000	8.500	9.500
Despensa	5.500	6.000	6.500
Iluminação em LED embutida — 21 m	2.000	3.000	3.000
INVESTIMENTO TOTAL	142.500	165.500	185.000

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Projeto executivo de marcenaria, fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic** — não terceirizamos a montagem.

DUAS DEFINIÇÕES AINDA EM ABERTO

Quais ambientes entram no contrato — se algum sair, o conjunto é recalculado, porque o custo de produção se redistribui entre os que ficam. E a **linha e a cor da chapa**: o valor considera MDF melamínico de cor padrão.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

PRAZO DE ENTREGA

120 a 150 dias corridos

Contados da liberação da frente de trabalho na obra e da aprovação do projeto executivo de marcenaria.

GARANTIA

2, 5 ou 10 anos — conforme a linha escolhida

Garantia Valvic, documentada e assinada na entrega. Retorno em 24 h e visita técnica em até 3 dias úteis, sem custo dentro do prazo.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

7 dias corridos

PRODUÇÃO E MONTAGEM

Fábrica e equipe próprias, do corte à instalação

Corte, usinagem da cava e laminação de borda na nossa CNC e coladeira automática; instalação e montagem pela nossa equipe. Não terceirizamos nem o que define o acabamento, nem quem entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo em até 10× no cartão	—
Entrada de 50% + saldo em até 8× no cartão	3%
Entrada de 70% + saldo em até 6× no cartão	5%
Entrada de 70% + saldo por transferência	7%

O desconto por transferência devolve ao cliente a taxa de máquina que deixamos de pagar.

Valvic Marcenaria

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Pedras e marmoraria

O projeto especifica Taj Mahal acetinado, Bege Bahia levigado, Branco Siena polido, granito preto e travertino. Nenhuma delas está neste valor — pedra é fornecimento de marmoraria.

Sóculos em alvenaria

Os sóculos revestidos em pedra, com instalação em meia-esquadria, são obra civil.

Eletrodomésticos, louças e metais

Prevemos o vão e a usinagem; o aparelho é do cliente. Precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

Alvenaria, gesso, revestimento e pintura

Inclusive a pintura da parede de fundo do home office.

Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia e de água são da obra.

Móveis soltos e persianas

Camas, poltronas, mesas e cortinas.

Luciana