
PROPOSTA DE MARCENARIA

O balcão da cozinha.

Três peças de marcenaria no detalhamento do balcão — e **só elas**. A ripa de MDF Amêndola Rústica atravessa as três, e é ela que dá ao balcão a cara que o projeto desenhou. O granito, a alvenaria, o revestimento cerâmico e a estrutura metálica estão nomeados na folha seguinte, fora do nosso escopo.



Balcão da cozinha · 308,5 × 36 CM — **R$ 17.053,24**

Armário de duas alturas — 88 cm sob a bancada de 90 e 108 cm sob a de 110 —, com **dez portas de frente ripada** em MDF Amêndola Rústica, carcaça interna em MDF branco e **vinte e uma prateleiras** reguláveis.

Fechamento frontal do salão · 182 × 70 CM — **R$ 4.388,63**

A face que o salão vê, ripada no mesmo desenho, com os vãos das vitrines preservados.

Revestimento ripado da porta de acesso · 70 × 115 CM — **R$ 2.652,73**

Uma face, no lado do salão, sobre a folha estruturada em metalon — a estrutura é da serralheria, o revestimento é nosso.

INVESTIMENTO TOTAL

R$ 24.094,60

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

VALIDADE DESTA PROPOSTA

Hoje

5 de novembro de 2026. Depois desta data os preços são recalculados.

PRAZO DE ENTREGA

30 de novembro de 2026

Instalado. ⚠ O prazo conta da assinatura do contrato e pressupõe a **alvenaria, o granito e a estrutura metálica prontos** — a marcenaria é a última a entrar.

GARANTIA

5 anos

Sobre a marcenaria e a ferragem de movimento. Instalação e regulagem, dois anos. Termo assinado na entrega.

PROJETO EXECUTIVO DE MARCENARIA

Incluso

Nosso detalhamento, aprovado por vocês e pela arquitetura antes de qualquer corte.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada, na assinatura do contrato	60%	R$ 14.456,76
Na entrega, em 30 de novembro de 2026	40%	R$ 9.637,84

Por transferência bancária.

O QUE ESTÁ INCLUSO

Projeto executivo de marcenaria, material, usinagem, ripa, fita, ferragem **Hettich Sensys**, transporte, montagem e instalação por equipe própria.

UM INTERLOCUTOR

Da aprovação à entrega, um nome para chamar. Um contrato, uma data, uma responsabilidade.

O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA

Pedra

Todo o **granito cinza andorinha** — bancadas, balcões de apoio, sóculos e rodabanca. É marmoraria.

Obra civil e revestimento

Alvenaria de 9 cm, o revestimento Eliane monocolor 20×20, elétrica, piso e pintura.

Serralheria

A estrutura e os chumbadores em **metalon 3×3**, a folha da porta de acesso e as prateleiras metálicas sob medida.

Equipamento

Balcão refrigerado para barris de chope e a porta de enrolar.

A confirmar antes da produção

A medição no local. E **a largura da ripa**: a prancha pede 4 × 3 cm na VISTA A e nas plantas, e 4 × 2 cm na VISTA C e no detalhe da porta. Unificar as três faces em 4 × 3 **reduz o investimento**; a decisão é da arquitetura.