

VALVIC MARCENARIA

PROPOSTA DE FECHAMENTO

Eliuton Ribeiro

Residência Brisas da Pampulha
Arq. Luciana Beatriz Simplício · Núcleo SC Arquitetura

LINHA INTERMEDIÁRIA · GARANTIA DE 5 ANOS

R\$ 90.450

de R\$ 100.500 · condição especial de fechamento, -10%

PRAZO DE ENTREGA

65 dias corridos

DATA

20 de agosto de 2026

VALIDADE DA CONDIÇÃO

7 dias corridos

Dez por cento a menos, e o saldo só depois de entregue.

Esta é uma condição de fechamento: vale para a assinatura dentro da validade desta proposta e não se soma a outras condições. O desconto incide sobre o investimento cheio da linha Intermediária, **sem simplificar um único conjunto** — o que muda é o preço, não o que será executado.

INVESTIMENTO DA LINHA INTERMEDIÁRIA

R\$ 100.500

Valor da proposta de 17 de agosto, com a mesma ferragem e a mesma garantia de 5 anos.

COM A CONDIÇÃO DE FECHAMENTO

R\$ 90.450

Economia de R\$ 10.050.

ENTRADA NA ASSINATURA

R\$ 27.000

Libera a compra de material e a entrada do projeto na fila de produção.

SALDO À VISTA, APÓS A ENTREGA

R\$ 63.450

Pago depois da instalação concluída e conferida na obra. Não há parcela durante a produção.

O QUE NÃO MUDA

Materiais, ferragem, iluminação, espelhos, vidros, serralheria e a garantia de 5 anos são **exatamente os da proposta de 17 de agosto**. Nenhum conjunto foi substituído ou simplificado para chegar a este valor.

PRAZO DE ENTREGA

65 dias corridos, contados da assinatura, do pagamento da entrada e da definição da chapa. Os oito conjuntos são entregues por frentes, na ordem em que a obra puder recebê-los.

Intermediária.

Cinco anos de garantia Valvic.

O desenho, a chapa, o acabamento e o esquadro são os mesmos das três linhas apresentadas. O que define a Intermediária é a ferragem — e ferragem se mede em ciclo de abertura, amortecimento e regulagem.

II Intermediária

GARANTIA 5 ANOS

A gaveta passa a correr por baixo, escondida: some o trilho lateral e o vão útil cresce. O articulador da bácia é o Blum HK-xs — o mesmo da linha Superior. Numa casa com esta quantidade de gavetas, é o degrau que mais se sente no dia a dia.

DOBRADIÇA

Hardt com amortecimento

CORREDIÇA

Oculta Hardt, fechamento suave

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

SOBRE A GARANTIA

Os cinco anos são **garantia Valvic** — nossa, escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento. Não é a garantia do fabricante da ferragem, que não faz parte do que vendemos.

SOBRE A MONTAGEM

A **instalação e a montagem** são feitas por **equipe própria da Valvic** e estão dentro deste valor. Não terceirizamos a entrega: quem produz é quem monta, e é a mesma empresa que responde pela garantia.

UMA DEFINIÇÃO AINDA EM ABERTO

A **linha da chapa Arauco**. O projeto nomeia Nogueira Persa, Sálvia, Jequitibá e Beige, e este valor considera as quatro na faixa de cor padrão. Se alguma delas for de acabamento especial, o conjunto é recotado antes da assinatura — a chapa é o maior item isolado deste orçamento.

Oito conjuntos, descritos um a um.

Cada item traz o material, a composição construtiva e o que a define. O valor cheio e o valor com a condição de fechamento aparecem ao pé de cada um.

01 Cozinha — conjunto completo

MDF Arauco **Nogueira Persa** (torre e acabamento) e **Sálvia** (bancada, aéreo e ilha).

- **Torre de cocção com nicho de geladeira** — $187 \times 70 \times 290$. Lateral vazada servindo de batente da porta do gourmet, divisória e lateral internas, horizontais da coluna, três portas basculantes (103×58 , 70×58 e 70×39) e gavetão de 70×58 com prateleira interna.
- **Os nichos de eletrodoméstico não levam fundo de MDF**. Geladeira, forno e micro-ondas precisam de ventilação, tomada e folga de dissipação — o fundo é a alvenaria. É especificação técnica, não economia.
- **Acabamento superior** — faixa de 15 cm sob o forro, ao longo de toda a parede, com emenda executada sobre divisória.
- **Bancada 01** — $355 \times 70 \times 88$, corpo de 78 com rodapé recuado de 10. Três frentes de gaveta de 64×15 , gavetão de 64×29 , quatro portas de 50×74 , porta do pano de prato de 23×74 e prateleiras internas. Nicho preparado para lava-louças de embutir.
- **Aéreo** — $351 \times 40 \times 96$, cinco portas ($85 \cdot 85 \cdot 56 \cdot 57 \cdot 56$).
- **Ilha** — $226 \times 70 \times 88$, quatro gavetas e três módulos de porta. O tampo em cascata é de mármore e não está neste valor.
- Puxador em **cava 35° usinada** no próprio material, na CNC.

~~R\$ 30.700~~ → **R\$ 27.630** com a condição de fechamento

02 Painel ripado do estar e jantar

MDF Arauco **Nogueira Persa**, parede inteira de 572×288 .

- Construção **tipo 2**: painel de fundo com régua colada no topo e fitada em uma face. Régua de 4,0 cm com espaçamento de 1,5 — passo de 5,5 cm, mantido do rodapé ao forro.
- A régua de 288 cm **não cabe na chapa**. Sai emendada em dois trechos, com a emenda caindo na horizontal do acabamento sobre a porta de correr — onde ela desaparece. Está previsto no plano de corte, não é improviso de obra.
- **Porta de correr embutida** com sistema deslizante amortecido, e **porta pivotante de 80×210** . As duas são ripadas e alinhadas ao painel: de fora, a parede é contínua e as portas somem nela.
- O ripado é caro pela **mão de obra de borda**, não pela chapa. Cada régua é cortada, fitada e colada uma a uma, e o desenho só fecha se o passo não variar em nenhum ponto da parede.

~~R\$ 20.400~~ → **R\$ 18.360** com a condição de fechamento

03 Área gourmet — bancada 02

MDF Arauco **Nogueira Persa**.

- **Armário inferior com gaveteiro** — 145 × 70, gavetas com corrediça oculta.
- **Coluna da cervejeira** — 70 × 290, do piso ao forro, com nicho ventilado para o aparelho.
- **Prateleira com iluminação embutida** — fita de LED em perfil de alumínio, embutida na própria peça.
- **Armário superior com duas portas basculantes** em estrutura metálica fendi e vidro incolor temperado de 8 mm. A serralheria das folhas está no valor.

~~R\$ 12.000~~ → **R\$ 10.800** com a condição de fechamento

04 Área de serviço

MDF Arauco **Nogueira Persa**, armário de 359 × 55 × 226.

- Armário do **piso ao forro**, 55 cm de profundidade, com módulo alto para vassouras e material de limpeza.
- **Nichos de máquina de lavar e secadora**, com o vão e a usinagem previstos — precisamos das medidas de fábrica dos aparelhos antes do corte.
- **Dois gavetões** e armário inferior sob a bancada.
- O rodapé de 359 cm também **não cabe na chapa** e sai emendado, previsto no plano de corte.

~~R\$ 15.000~~ → **R\$ 13.500** com a condição de fechamento

05 Lavabo externo

MDF Arauco **Nogueira Persa**.

- **Painel de parede** de 130 × 248.
- **Acabamento de forro em MDF** de 130 × 40 — a madeira desce da parede e vira teto.
- **Gabinete suspenso** de 150 × 50 com porta basculante e nicho aberto. O tampo é de pedra e não está neste valor.

~~R\$ 3.400~~ → **R\$ 3.060** com a condição de fechamento

06 Banheiro master

MDF Arauco **Jequitibá** — o único ambiente nesta cor.

- **Espelheira de 1,85 m** com três portas espelhadas de correr e nichos vazados nas laterais.
- Espelho **prata com perfil**, sobre sistema deslizante **RO65 Rometal**. RO65 é o sistema correto para folha de armário raso — SS150 é de roupeiro e não se aplica aqui.
- **Gabinete suspenso de 1,85 × 50 com quatro portas ripadas**, no mesmo desenho do painel do estar, com puxadores metálicos tipo alça preto.

~~R\$ 7.600~~ → **R\$ 6.840** com a condição de fechamento

07 Banheiro social — 1º pavimento

MDF Arauco **Nogueira Persa**, com prateleiras em **Beige**.

- **Armário superior de 1,90 m** com portas espelhadas de correr sobre sistema RO65, e nicho aberto com prateleiras.
- **Iluminação em LED em L** — fita em perfil de alumínio, contornando o nicho em dois planos.
- **Gabinete inferior de 1,10 m** com nicho papeleiro.

~~R\$ 5.200~~ → **R\$ 4.680** com a condição de fechamento

08 Banheiro 04

MDF Arauco **Nogueira Persa**.

- **Armário superior de 1,10 m** com duas portas espelhadas de correr sobre sistema RO65.
- **Prateleiras laterais sobre suporte metálico dourado.**
- **Gabinete inferior de 1,46 m** com nicho aberto.

~~R\$ 6.200~~ → **R\$ 5.580** com a condição de fechamento

RESUMO DO INVESTIMENTO

CONJUNTO	VALOR CHEIO	FECHAMENTO -10%
01 · Cozinha — conjunto completo	30.700	27.630
02 · Painel ripado do estar e jantar	20.400	18.360
03 · Área gourmet — bancada 02	12.000	10.800
04 · Área de serviço	15.000	13.500
05 · Lavabo externo	3.400	3.060
06 · Banheiro master	7.600	6.840
07 · Banheiro social — 1º pavimento	5.200	4.680
08 · Banheiro 04	6.200	5.580
INVESTIMENTO TOTAL	100.500	90.450

O que atravessa o projeto inteiro.

As oito linhas abaixo valem para todos os conjuntos do memorial, e são o que sustenta a garantia de cinco anos.

CHAPA	MDF Arauco: 18 mm em frentes e prateleiras, 15 mm na caixa e 6 mm nos fundos. Fundos na cor , não em branco — as perspectivas do projeto mostram o interior todo no acabamento da frente. O plano de corte é fechado por cor e por espessura: cor nenhuma divide chapa com outra.
BORDA	Fita de borda na cor em todas as bordas aparentes, aplicada em coladeira automática com filetagem — não é fita passada a ferro nem colada em bancada.
PUXADOR	Cava 35° usinada na CNC no próprio material. Sem puxador aparente o desenho fica limpo, e não há peça de reposição a depender de fornecedor.
FERRAGEM	Linha Intermediária em todos os conjuntos: dobradiça Hardt com amortecimento, corrediça oculta Hardt de fechamento suave e articulador Blum HK-xs nas básculas.
ILUMINAÇÃO	Fita de LED em perfil de alumínio , embutida na marcenaria: prateleira do gourmet e nicho em L do banheiro social. O perfil é o que diferencia luz embutida de fita aparente.
ESPELHO E VIDRO	Espelho prata com perfil nas portas de correr dos três banheiros, sobre sistema deslizante RO65 Rometal. Vidro incolor temperado de 8 mm nas portas basculantes do gourmet.
SERRALHERIA	Estrutura metálica fendi das portas basculantes do gourmet, executada sob medida.
PRODUÇÃO E MONTAGEM	Corte e usinagem em CNC própria , laminação de borda em coladeira automática própria, e instalação e montagem por equipe própria da Valvic . Não terceirizamos nem o que define o acabamento, nem quem entrega.

Prazo, pagamento e fronteiras.

PRAZO DE ENTREGA

65 dias corridos

Contados da assinatura, do pagamento da entrada e da definição da chapa. Os oito conjuntos são entregues por frentes, na ordem em que a obra puder recebê-los.

PAGAMENTO

R\$ 27.000 + R\$ 63.450

Entrada na assinatura e saldo à vista após a instalação concluída e conferida na obra. Não há parcela durante a produção.

VALIDADE DA CONDIÇÃO

7 dias corridos

Passada a validade, volta a valer o investimento cheio de R\$ 100.500.

GARANTIA

5 anos, Valvic

Escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

Nada vai para a CNC antes da nossa medição na obra e da confirmação das medidas de fábrica dos eletrodomésticos.

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Marmoraria

Bancadas 01, 02 e 03, ilha em cascata, rodabancas, nichos, cubas esculpidas, prateleiras e o "detalhe caixa" da cozinha — o projeto especifica Carrara e Travertino. É fornecimento de marmoraria.

Tábua de passar e varais

A tábua de passar embutida e os varais retráteis da área de serviço **não fazem parte deste escopo**. O armário é executado sem eles.

Louças, metais e eletrodomésticos

Especificados no projeto (Deca, Tramontina, Brastemp, Electrolux, Metalfrio). Preveremos o vão e a usinagem; precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

Alvenaria, revestimento e churrasqueira

Porcelanato, tijolete, azulejo, gesso e forro.

Móveis soltos

Mesa de jantar, cadeiras, banquetas, buffet, sofá, poltronas e a escultura de parede.

Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia e de água são da obra.