CLIENTE	AMBIENTES	PROJETO	DESIGNER
Raquel Franco	**Quarto e banheiro**	**PRJ EXEC_RAQUEL FRANCO_rn · 11 pranchas · 10/2026**	**Rubia Nascimento · (31) 98318-7675**

Como usar. Este é o escopo da venda traduzido em especificação técnica, montado a partir do **projeto executivo** e do registro comercial. Leia-o cruzando com as pranchas: onde esta lista divergir do projeto, **não libere a produção** — registre e devolva ao comercial.
Origem. A proposta comercial e o contrato assinado **não foram localizados no Drive**; o escopo abaixo reflete o projeto executivo. A conferência contra o contrato continua pendente.
Nota do projeto, em todas as pranchas: em caso de dúvida não execute, ligue para a designer; todas as medidas devem ser rigorosamente conferidas no local.

1 · MARCENARIA DO QUARTO

Nº	PEÇA E DETALHAMENTO	MATERIAL	MEDIDAS (CM)	PRANCHA	OK
14	**Escrivaninha** Quatro gavetas · caixa de tomadas embutida · nicho na marcenaria	MDF Noce Amêndoa Duratex	220 de comprimento · 72 h	7	☐
15	**Prateleira**	MDF Cancún Sudati	140 × 25 × 2 h	8	☐
16	**Armário aéreo maior** Puxador passante	MDF Lume Guararapes	100 × 25 × 35 h	8	☐
17	**Armário aéreo menor** Puxador passante	MDF Lume Guararapes	65 × 25 × 35 h · 2 un	8	☐
18	**Painel da persiana** Vão recuado para a persiana descer — conferir com o fornecedor da persiana antes de fabricar	MDF Lume Guararapes	conforme prancha	6 e 9	☐
19	**Gaveteiro** Quatro gavetas · rodízio de silicone com trava	MDF Cancún Sudati	50 × 45 × 55 h	5	☐
20	**Mesa de cabeceira** Uma gaveta · interruptor com tomada	MDF Cancún Sudati	40 × 30 × 8 h	3	☐
21	**Cabideiro**	MDF Lume Guararapes	10 cm · 4 un	5	☐
22	**Cama com cabeceira estofada** EXECUÇÃO NOSSA · cama e cabeceira · tecido do estofado a definir	MDF + estofado	conforme prancha	4	☐
23	**Painel de meia parede** Filete em MDF Sal Rosa Arauco · sem perfil metálico	MDF Cancún Sudati	336 de comprimento · 87 h	9	☐

2 · MARCENARIA DO BANHEIRO

Nº	PEÇA E DETALHAMENTO	MATERIAL	MEDIDAS (CM)	PRANCHA	OK
24	**Nicho do banheiro**	MDF Lume Guararapes	27 × 12 × 165 h	11	☐
25	**Gabinete do banheiro** Cinco prateleiras internas	MDF Lume Guararapes	89 × 27 × 60 h	11	☐
26	**Acabamento do espelho** Puxador passante · toalheiro de mão	MDF Lume Guararapes	76 cm · 2 un	11	☐

3 · ROUPEIRO — PRANCHA 10

REAPROVEITAMENTO · 267 × 152 · 60 CM DE PROFUNDIDADE INTERNA

Reaproveitamento, não móvel novo. Preservar a estrutura existente em madeira — base e laterais — **mediante conferência do estado de conservação e da estabilidade**. Reaproveitar as portas, com preparação da superfície e aplicação de **laca fosca Sayerlack J029**. Executar a nova organização interna em **MDF branco TX**: prateleiras, divisórias, gavetas e sapateira deslizante. Cabideiro oval. Vão como puxador. **Conferir as medidas internas e a compatibilidade das peças com a abertura das portas antes da fabricação.**

4 · MATERIAIS E ACABAMENTOS

MATERIAL	ONDE ENTRA
MDF Noce Amêndoa Duratex	Escrivaninha
MDF Cancún Sudati	Prateleira · gaveteiro · mesa de cabeceira · painel de meia parede
MDF Lume Guararapes	Armários aéreos · painel da persiana · cabideiro · peças do banheiro
MDF Sal Rosa Arauco	Filete do painel de meia parede
MDF branco TX	Organização interna do roupeiro
Laca fosca Sayerlack J029	Portas do roupeiro · prateleira
Tecido do estofado	Cabeceira da cama — A DEFINIR

5 · FERRAGENS E COMPONENTES

- ☐ Puxador passante — armários aéreos e espelho do banheiro
- ☐ Rodízio de silicone com trava — gaveteiro
- ☐ Cabideiro oval — roupeiro
- ☐ Sapateira deslizante — roupeiro

6 · FORA DO ESCOPO DA MARCENARIA

- [ ] Puxador de porcelana Nanda Devi 151 — Meu Puxador, 12 un — fornecimento do cliente
- [ ] Papel de parede — Uau Bobinex, 12 rolos
- [ ] Pintura do quarto e do banheiro — Suvinil, acrílica e epóxi
- [ ] Persiana rolô blackout — Luiza Valentina, tecido a definir
- [ ] Espelho, tapetes, cadeira e peças de decoração
- [ ] Iluminação — lustre, luminárias e arandelas
- [ ] Pontos elétricos novos
- [ ] Roupa de cama personalizada

7 · A DEFINIR ANTES DE LIBERAR A PRODUÇÃO

✓	O QUE	CONDIÇÃO	DEFINIDO EM
☐	**Material dos armários do banheiro**	Os itens 24, 25 e 26 trazem **MDF Lume Guararapes**, mas a prancha 11 anota "usar MDF Verde/Ultra para armários". **Divergência dentro do próprio projeto.**	.....
☐	**O roupeiro está vendido?**	A prancha 10 não aparece na legenda de marcenaria do layout. Confirmar se o reaproveitamento foi contratado.	.....
☐	**Tecido do estofado da cabeceira**	A cama e a cabeceira são **execução nossa**. Falta definir o tecido com a cliente antes de comprar.	.....
☐	**Estado do roupeiro existente**	A execução depende da conferência da conservação e da estabilidade da estrutura. Se não passar, o escopo muda.	.....
☐	**Conferência de medidas no local**	Exigida em todas as pranchas. Há fotos de medição de 05/11 na pasta do cliente — confirmar se cobrem todos os ambientes.	.....
☐	**Vão da persiana**	O painel tem recuo para a persiana descer. Alinhar a medida com a Luiza Valentina antes de fabricar o painel.	.....

8 · REGISTRO COMERCIAL

VENDA

Valor contratado **R$ 22.600,00** · situação **Quitado**, conforme a planilha de gestão. **Sem proposta e sem contrato localizados** para conferência de condições, prazo e memorial descritivo.

Comercial	Gestão	Produção
Repassado em ___/___/_____	Recebido e conferido em ___/___/_____	Liberado em ___/___/_____