CLOSET

Um quarto inteiro *para se vestir.*

Arthur, Yasmim — o closet de vocês ocupa as quatro paredes e se fecha em vidro, com a penteadeira no meio e a luz acesa em cada prateleira. É um móvel só, feito em **dez módulos**, e é assim que ele está orçado.





As imagens do projeto de vocês

GUARDAR

Os módulos do closet

Do piso ao teto, em volta do quarto todo: **maleiro** no alto, **cabideiro** na altura de pendurar, **prateleiras** e, nos que pedem, **gaveteiro interno** — as gavetas ficam atrás do vidro, à vista, e por isso são feitas para serem vistas.

SENTAR

A penteadeira

No centro da parede do fundo: **painel ripado**, **espelho com luz em todo o contorno**, bancada e os **dois blocos de gaveta** que ladeiam quem senta.

CALÇAR

A sapateira

Fora do closet, ao lado da porta. **Prateleiras inclinadas**, para o sapato aparecer inteiro, cada uma **com luz própria**, **porta-botas** no alto e uma **coluna lateral** para o miúdo.

FECHAR

As portas

Folhas em **perfil de alumínio**, com o **puxador no próprio perfil** — sem puxador aplicado. A sapateira fecha em **espelho**.

AS PORTAS VÊM PRONTAS

Folha de vidro em perfil de alumínio **não se monta em marcenaria**: vem pronta do fabricante de esquadria, e é o que garante o esquadro e o alinhamento. Nós recebemos, instalamos, alinhamos e respondemos por elas.

A GAVETA ATRÁS DO VIDRO

Num closet envidraçado a gaveta fica **à mostra o tempo todo**. Por isso a corrediça é **oculta**: não se vê trilho pela lateral, e a gaveta parece flutuar.

AS TRÊS FORMAS

O closet é o mesmo. *O que muda é a porta.*

Vocês pediram para ver de três jeitos. A marcenaria e a iluminação são **idênticas** nos três — o que anda é só o que se vê de fora. A sapateira fecha em **espelho** em todos.

1 Mista — R$ 68.150

Cinco portas em **fumê** e onze em **MDF Fendi**, com a sapateira em espelho.

MARCENARIA	PORTAS	ILUMINAÇÃO
R$ 44.790	R$ 18.820	R$ 4.540

2 Como o projeto — R$ 85.310

Todas as portas em **fumê**, como a arquiteta desenhou, com a sapateira em espelho.

MARCENARIA	PORTAS	ILUMINAÇÃO
R$ 44.790	R$ 35.980	R$ 4.540

3 Toda em Fendi — R$ 60.350

Todas as portas em **MDF Fendi**, com a sapateira em espelho.

MARCENARIA	PORTAS	ILUMINAÇÃO
R$ 44.790	R$ 11.020	R$ 4.540

UMA ALTERNATIVA NA FERRAGEM

A corrediça **oculta** acima é a que recomendamos: num closet de portas de vidro, ela é o que faz a gaveta parecer flutuar. Com **corrediça telescópica**, que mostra o trilho pela lateral, o investimento fica:

1 · Mista	**R$ 62.330**
2 · Como o projeto	**R$ 79.490**
3 · Toda em Fendi	**R$ 54.530**

CONDIÇÕES

Como fazemos.

A LUZ É PARTE DO MÓVEL

A fita e o perfil entram **usinados na própria peça**, não aparafusados depois. Está em **linha separada** no investimento, para vocês verem exatamente quanto ela custa.

MEDIÇÃO NO LOCAL

Antes de cortar. O caderno é de apresentação, e num móvel que dá a volta no quarto o prumo e o esquadro das paredes decidem a medida de cada módulo.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30% de entrada + restante em até 10× no cartão	**SEM DESCONTO**
50% de entrada + restante em até 8× no cartão	**−3%**
70% de entrada + restante em até 6× no cartão	**−5%**
70% de entrada + saldo por transferência	**−7%**

PRAZO

60 dias corridos, contados do aceite e da medição no local.

GARANTIA

10 anos sobre estrutura e ferragens.

EXECUÇÃO

Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

VALIDADE

7 dias úteis a partir desta data.

O QUE ESTÁ E O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA

Está: os dez módulos do closet com todo o interno, a penteadeira, a sapateira, as portas com a ferragem, a iluminação de marcenaria — fita, perfil e usinagem —, a medição no local, a entrega e a instalação.
Não está: a **fonte, o driver, o circuito e o interruptor** da iluminação, que são elétrica de obra; a **cadeira** da penteadeira; a pintura e o acabamento das paredes; o piso; e as **luminárias de teto**.
A conferir antes da produção: o **padrão do vidro** — o projeto indica reflecta e o fornecimento foi cotado em fumê, que são vidros diferentes; e o **vão da sapateira**, que fecha em **duas folhas** de espelho e não em uma, pelo peso de uma folha inteira nessa altura.