

Valvic

PROPOSTA COMERCIAL

Marcenaria de obra fina

Reforma do Hall · Hotel Ibis Betim

PARA	PROJETO	ANO
Hotel Ibis Betim	DAD · Marina Dolabella	2026

O que a Valvic executa.

A Valvic executa a **marcenaria em MDF** do projeto da arquiteta **Marina Dolabella (DAD)** — nichos, molduras de sinalização e o **balcão novo** da recepção, tudo em **meia-esquadria**, com equipe própria do corte à instalação.

Nichos do hall — MDF Carvalho Hanover

Conjunto de nichos integrados à parede, em MDF Duratex Carvalho Hanover, com **acabamento em meia-esquadria** (junção a 45°, sem topos aparentes) e todas as bordas fitadas — inclusive as ocultas, para proteção do MDF.

Molduras de sinalização — MDF Carvalho Hanover

Molduras das placas de sinalização em Carvalho Hanover, meia-esquadria, seguindo o padrão visual da rede Ibis.

Buffet novo da recepção — MDF Acetinatta

Buffet **novo** (peça inteira nova, não readequação), executado em **MDF Duratex Acetinatta** — caixaria em **Acetinatta Preto** e portas de giro em **Acetinatta Graffite**, com puxador tipo cava usinado e rodapé recuado.

PEÇA NOVA · MATERIAL PREMIUM (SUPER FOSCO ACETINATTA)

Não incluído (outros fornecedores): serralheria (pilares e painéis metálicos, cestos), bancos estofados, placas em adesivo, painéis/portas de vidro. A Valvic responde pela **marcenaria em MDF** acima.

Meia-esquadria é detalhe de quem domina o ofício.

A junção em **meia-esquadria** (45°) elimina os topos aparentes e dá o acabamento contínuo e sofisticado que o projeto pede — mas exige corte de precisão e montagem conferida. É a diferença entre obra fina e móvel de catálogo.



Galpão próprio + CNC

~500 m², centro de CNC e coladeira automática. Meia-esquadria e bordas fitadas com padrão industrial.



Ferragem Hettich

Ferragens **Hettich com amortecedor** — grau comercial, para o uso intenso de um hall de hotel.



Instalação + garantia

Peças **modulares** (sem içamento), instaladas por equipe própria, com medidas conferidas no local.

GARANTIA

10 anos

A garantia de 10 anos existe porque temos segurança na execução: ferragem Hettich, estrutura conferida e acabamento de meia-esquadria feito para durar em ambiente comercial de alto tráfego.

INVESTIMENTO

O investimento.

Nichos + molduras de sinalização

MDF Carvalho Hanover · meia-esquadria · prof. 20 cm

R\$ 6.000

Balcão novo da recepção

MDF Acetinatta premium (Preto + Graffite) · ~4,4 m · puxador cava · peça nova

R\$ 12.500

INVESTIMENTO TOTAL · HALL

Marcenaria Valvic · garantia 10 anos

R\$ 18.500

Incluído: nichos em Carvalho Hanover (meia-esquadria), molduras de sinalização, **buffet novo** em **Acetinatta premium** (caixaria Preto + portas Graffite, puxador cava), ferragens **Hettich**, todas as bordas fitadas, medição no local, **instalação** por equipe própria e **garantia de 10 anos**. Amostras validadas com a arquiteta antes da produção.

PRAZO DE ENTREGA

45 a 60
dias úteis

VALIDADE

7 dias

GARANTIA

10 anos

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% de entrada (reserva a vaga na produção) + 50% na entrega

por transferência

POR QUE A VALVIC

Galpão próprio, CNC, coladeira automática e equipe especializada — estrutura para executar a meia-esquadria com perfeição, instalar e garantir por 10 anos em ambiente comercial.

Ficamos à disposição para apresentar a proposta e alinhar as amostras com a arquiteta. Será uma satisfação executar este projeto para o Hotel Ibis Betim.