
BANHO SUÍTE MASTER

Dois móveis — *e o banheiro inteiro muda.*

Orlando, Ivone, o projeto da arquiteta **Ana Maria Castro** chegou resolvido. A marcenaria dele são **dois móveis**: o armário que vai **sob a bancada** e a **espelheira** que toma a parede inteira acima dela — e é ela que faz o banheiro parecer o dobro do que é.





As imagens do projeto da Ana Maria Castro

SOB A BANCADA

Armário inferior

Frente em **amadeirado fosco** e caixaria em **branco**. Portas de giro de um lado e, do outro, as gavetas, sobre **corrediça telescópica Bigfer** — abre inteira, **sem amortecimento**. Dobradiça e puxador também **Bigfer**, cromados, de linha.

ESPELHEIRA

Armário superior, com espelho

A parede inteira sobre a bancada. **Folhas de espelho prata** em **perfil de alumínio comum**, que abrem e guardam por dentro, com prateleiras. Entre elas, as **peças fixas em amadeirado** que recebem as arandelas — e, por trás, o **berço e a passagem do driver**, como o projeto pede. Sem puxador aparente: a folha avança sobre a peça fixa e é por ali que se pega.

O QUE ESTA VERSÃO É

Mesmo desenho, mesma mão de obra e a mesma gente montando — em **MDF comum**, com **ferragem Bigfer** e corrediça **sem amortecimento**. É o móvel certo para quem quer o projeto executado agora; e é por ser assim que a **garantia é de dois anos**, e não de dez.

BRANCO POR DENTRO, MADEIRA POR FORA

Por fora, o **amadeirado fosco** do projeto. Por dentro, branco: armário de banheiro é fundo e cheio, e no branco se **enxerga o que está guardado**.

ESPELHO E ALUMÍNIO

O **espelho prata** e o **perfil de alumínio comum** das folhas são fornecimento nosso, montados e alinhados por nós. Folha de espelho **não perdoa desalinho** — por isso ela sai da nossa bancada, e não da obra.

MEDIÇÃO NO LOCAL

O projeto está na **revisão 00**, marcada como estudo para análise. **Medimos no local antes de cortar** — é o que impede surpresa de prumo e de esquadro no encontro com a parede, e o que garante o encaixe com a pedra.

O INVESTIMENTO

Peça a peça.

		INVESTIMENTO
SOB A BANCADA	**Armário inferior**	R$ 3.220
ESPELHEIRA	**Armário superior, com espelho**	R$ 5.640
	Investimento total	**R$ 8.860**

ENTREGA **Ainda em 2026**

Estamos fechando a agenda de produção do ano — e há uma vaga que serve para este banheiro.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

30% de entrada + restante em até 10× no cartão	SEM DESCONTO
50% de entrada + restante em até 8× no cartão	−3%
70% de entrada + restante em até 6× no cartão	−5%
70% de entrada + saldo por transferência	−7%

PRAZO
60 dias corridos, contados do aceite e da medição no local.

GARANTIA
2 anos sobre estrutura e ferragens.

EXECUÇÃO
Do corte à instalação, com **equipe própria** da casa.

VALIDADE
7 dias úteis a partir desta data.

O QUE ESTÁ E O QUE NÃO ESTÁ NESTA PROPOSTA

Está: os dois móveis, com a ferragem, o espelho prata e o perfil de alumínio comum das folhas, a medição no local, a entrega e a instalação.
Não está: a bancada, **o seu apoio e fixação**, a rodabanca, a testeira, o acabamento do sóculo e o nicho do box — todos de **marmoraria** e de obra; o **sóculo em alvenaria**; o **box de correr**; as **louças, metais e acessórios** especificados no projeto; as **arandelas, o driver e a instalação elétrica** — nossa é a usinagem da passagem e o berço na peça fixa; o **porcelanato e as soleiras**.
Nesta versão o puxador **não é o Zen Phenix** do projeto: entra um cromado de linha. O espelho e as folhas são os mesmos; o que muda é o perfil, que é o comum.
O projeto está na **revisão 00**, marcada como estudo para análise. Alteração de desenho depois do aceite é revista em conjunto.