

valvic.

MAR CEN A R I A

02

PROPOSTA DE MARCENARIA · ATUALIZAÇÃO

SPE Nova Lima 1.

Stand de vendas e apartamento decorado · projeto Lodi Motta

CONTRATADO

Stand

ENTRA AGORA

4 ambientes

PRANCHAS

MO 03 · DET 05 · DET 06

DATA

07.08.2026

O stand segue como está. O decorado entra somado.

As três pranchas executivas emitidas em 05 e 06 de agosto detalham o apartamento decorado. Conferimos item a item: **não há sobreposição** com o que já foi contratado.

JÁ CONTRATADO

R\$ 88.200

Painelaria, pérgola e mobiliário das **áreas comerciais** — MOB 01 (painel dos corretores e pilar) e MOB 02 (painel e pérgula do gourmet-lounge).

Nenhum valor desta etapa foi alterado. As condições permanecem exatamente como aprovadas.

ENTRA AGORA

R\$ 103.300

O **apartamento decorado** completo: cozinha, sala, quarto e suíte.

São **137 m² de chapa** em quatro acabamentos — Anis Matt, Frapé Matt, Ciliegio Poro e laca brilhante Sayerlack — mais espelhos, cabeceiras estofadas, rodapé em inox e iluminação embutida.

DO EXECUTIVO, NÃO DO CROQUI

As três pranchas são **executivas e cotadas**. O levantamento saiu das elevações, não de estimativa por metro quadrado.

QUATRO ACABAMENTOS

Cada cor tem **plano de corte próprio** e nunca divide chapa com outra. É o que garante a uniformidade de tom entre peças vizinhas.

COORDENAÇÃO DOS TERCEIROS

Espelho, laca, estofado e rodapé de inox são **coordenados pela Valvic** e entregues instalados, dentro do valor.

O DECORADO EM
NÚMEROS

COMPOSIÇÃO

Chapa

41 CHAPAS · 137,0 M²

Anis Matt e Frapé Matt na sala, cozinha e suíte · Ciliegio Poro no quarto · branco na caixa interna. Quatro planos de corte independentes — **cor nenhuma divide chapa com outra**.

Ferragens

HARDT · ROMETAL

22 dobradiças com amortecimento · 8 articuladores de bácia · 2 sistemas Dominus nos roupeiros e RO82 na porta de passagem · corrediças ocultas na torre do forno · 8,95 m de cava usinada.

Terceiros

COORDENADOS PELA
VALVIC

4 portas de espelho em esquadria de alumínio com película de segurança · espelho prata com perfil 5,34 m² · laca brilhante Sayerlack M072 3,16 m² · duas cabeceiras estofadas 3,64 m² · rodapé em inox escovado 10,6 m · fita de LED com perfil 16,7 m.

Fora do escopo: caixa de gypsum, forro, pintura de paredes e teto, cortinas, tapetes, eletrodomésticos, bancadas de pedra, cubas e metais — todos indicados nas pranchas como fornecimento de outras frentes.

Quatro ambientes, *ambiente a ambiente.*

Cozinha

MO 03 · ANIS + FRAPÉ

Bancada em “L” com módulos de giro e a torre do forno com **3 gavetas**. Aéreos em **dois planos de profundidade** — 62 cm em Anis Matt e 40 cm em Frapé Matt, com **8 básculas** em articulador. Nicho do micro-ondas, vão da coifa de embutir e painel alto de **2,55 m** com nichos. Puxador em **cava**, conforme o DET.03.

Sala

MO 03 · 7,20 M DE PAINELARIA

Duas elevações de painel a **2,55 m** de altura: uma com **quatro nichos de espelho** emoldurados e espelho de 1,90 m; outra com **três nichos** e a porta embutida no painel. **Rodapé em perfil de inox escovado** 5×0,5 correndo a base.

Quarto

DET 05 · CILIEGIO + LACA

Roupeiro de **1,54 m** com **duas portas de correr espelhadas** em esquadria de alumínio, no sistema **Dominus**, e módulo lateral de **nichos iluminados em laca brilhante** Sayerlack M072. Cabeceira estofada, painel de TV, prateleira suspensa, bancada de trabalho e criado suspenso. Cortineiro com iluminação embutida.

Suíte

DET 06 · ANIS + FRAPÉ

Torre de **cinco nichos iluminados** em Frapé Matt, do piso ao teto · roupeiro de **1,935 m** com **duas portas de correr espelhadas** no sistema **Dominus** · **painel ripado** em perfil de madeira 5×1,5 · cabeceira estofada e cortineiro com iluminação.

Medição antes do corte.

As pranchas trazem a observação “*conferir medidas na obra*”. Nossa medição é feita no local antes da liberação do corte — e é ela que trava as dimensões finais de cada peça.

O contrato *atualizado*.

ETAPA	ESCOPO	INVESTIMENTO
Stand de vendas JÁ CONTRATADO	MOB 01 e MOB 02 — painel dos corretores, pilar, painel e pérgula do gourmet-lounge, móvel do lounge e armário gourmet. Valor inalterado.	R\$ 88.200
Cozinha ANIS MATT · FRAPÉ MATT	Bancada em “L” com módulos de giro e a torre do forno com 3 gavetas · aéreos em dois planos, prof. 62 em Anis e prof. 40 em Frapé com 8 básculas em articulador · nicho do micro-ondas e vão da coifa de embutir · painel alto de 2,55 m com nichos.	R\$ 25.800
Sala ANIS MATT	Painelaria de 7,20 m de desenvolvimento por 2,55 m de altura, em duas elevações: painel com 4 nichos de espelho emoldurados e espelho de 1,90 m · painel com 3 nichos e porta embutida · rodapé em perfil de inox escovado .	R\$ 15.800
Quarto CILIEGIO PORO · LACA SAYERLACK M072	Roupeiro de 1,54 m com duas portas de correr espelhadas · módulo de nichos iluminados em laca brilhante · cabeceira estofada, painel de TV, prateleira suspensa, bancada de trabalho e criado suspenso · cortineiro com iluminação.	R\$ 30.000
Suíte ANIS MATT · FRAPÉ MATT	Torre de 5 nichos iluminados em Frapé, do piso ao teto · roupeiro de 1,935 m com duas portas de correr espelhadas · painel ripado em perfil de madeira 5×1,5 · cabeceira estofada e cortineiro com iluminação.	R\$ 31.700
Total	Projeto, medição, produção, terceiros coordenados, entrega e instalação pela equipe própria Valvic.	R\$ 191.500

FORMA DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO	INVESTIMENTO
Entrada 30% + saldo em até 10× no cartão	valor de tabela	R\$ 191.500
Entrada 50% + saldo em até 8× no cartão	-3%	R\$ 185.800
Entrada 70% + saldo em até 6× no cartão	-5%	R\$ 181.900
Entrada 70% + saldo via transferência	-7%	R\$ 178.100

PRAZO DE ENTREGA

60 a 75 dias úteis para o decorado, a alinhar com a data de inauguração do stand.

MEDIÇÃO

Feita por nós **antes da liberação do corte**, conforme a observação das próprias pranchas.

GARANTIA

2 anos, mesma condição da etapa já contratada.

VALIDADE

7 dias. Chapa e ferragem sujeitas a reajuste após o prazo.

Fora do escopo: caixa de gypsum, forro, pintura de paredes e teto, cortinas, tapetes, eletrodomésticos, bancadas de pedra, cubas e metais.