

Proposta comercial 2ª fase

Os quartos, os closets e a sala.

Cinco roupeiros, um closet, os painéis do quarto master e da sala, e as bancadas do escritório e do quarto da filha.

Os roupeiros primeiro.

São **cinco armários** — o coração desta fase. Todos do piso ao forro, com cabideiro, prateleira e gaveteiro interno, e a mesma ferragem **Hardt** da 1ª fase: corrediça oculta com amortecimento e dobradiça com regulagem em três dimensões. **Interno em MDF branco**, com a opção de Gianduia Trama na página 6.

01 Closet aberto · dois lados de 2,94 m

CLOSET MASTER

Os **dois lados** do closet, sem portas: cabideiro duplo em quatro vãos, **seis prateleiras superiores** e **cinco sapateiras**, todas com **LED embutido**, e **dois gaveteiros de quatro gavetas**. É o móvel em que o interno é a fachada — não há porta para escondê-lo.

02 Roupeiro em L com nicho de TV

QUARTO DOS PAIS

Roupeiro em L de **3,42 m + 2,30 m** do piso ao forro, **dez portas**, dez prateleiras, quatro cabideiros e **gaveteiro de cinco gavetas**. **Nicho de TV amadeirado embutido no corpo**, com reforço, passa-cabo e LED. A TV e o ponto elétrico são da obra.

03 Roupeiro com portas deslizantes Dominus

QUARTO DA FILHA

Roupeiro de **3,81 m** com **quatro folhas deslizantes** em sistema **Dominus (Rometal)** — trilhos ocultos, duplo amortecimento e desempenadores anti-empeno em todas as folhas. Dez prateleiras, quatro cabideiros e gaveteiro de quatro gavetas.

04 Roupeiro de correr · 2,45 m

QUARTO DE VISITAS

Roupeiro de **2,45 m** com **três folhas deslizantes** em sistema Dominus, portas lisas sem puxador aparente. Oito prateleiras, três cabideiros e gaveteiro de quatro gavetas.

05 Roupeiro · 2,50 m

ESCRITÓRIO

Roupeiro de **2,50 m** do piso ao forro, quatro portas, oito prateleiras, três cabideiros e gaveteiro de três gavetas.

O master, o escritório e a sala.

-
- 06** **Painel de cabeceira com cabeceira estofada** QUARTO MASTER
- Painel amadeirado de **3,60 m** na parede da cabeceira mais **1,50 m** de retorno na lateral, com **topo curvo** contínuo e rasgo de LED sob o forro. **Cabeceira estofada de 2,00 × 1,00 m** integrada ao painel.
-
- 07** **Criados-mudos (2)** QUARTO MASTER
- Dois criados suspensos de **85 e 80 cm**, três gavetas cada, com **cantos arredondados** e frente em cava usinada. Corrediça oculta com amortecimento.
-
- 08** **Rack suspenso de TV** QUARTO MASTER
- Rack de **1,80 m** suspenso, quatro portas, cantos curvos e passa-cabo. Sem apoio no piso — a limpeza passa por baixo.
-
- 09** **Bancada / penteadeira** QUARTO DA FILHA
- Bancada de **1,66 m** sob a janela, tampo em **25 mm**, duas gavetas e **LED sob o tampo**.
-
- 10** **Painel de TV com nichos** ESCRITÓRIO
- Painel amadeirado de **3,00 m** com **seis nichos suspensos** iluminados em LED.
-
- 11** **Bancada de trabalho curva** ESCRITÓRIO
- Bancada de **2,00 m** com **ponta curva**, tampo em **25 mm** para não fletir no vão, montante lateral e duas gavetas.
-
- 12** **Painel de TV · 4,00 × 2,60 m** SALA DE TV
- Painel **em MDF** ocupando a parede inteira, com rasgo horizontal de LED e **faixa ripada** de 55 réguas a passo constante. Na faixa inferior, **bancada suspensa de 3,20 m** com quatro portas em cava usinada, sem apoio no piso — a limpeza passa por baixo.
-

COMO É FEITO

A construção.

O que não aparece na descrição de cada móvel, porque vale para todos eles. É aqui que um armário se diferencia de outro depois de instalado — não no desenho, que qualquer um copia, mas **no que se aciona todos os dias**.

CHAPA

MDF de 15 e 18 mm na estrutura e nas portas, **25 mm** nos tampos de bancada — a espessura que não fleta no vão. Fundo em 6 mm.

CORREDIÇA

Oculto Hardt com amortecimento, por baixo da gaveta — não aparece na lateral e fecha sozinha no fim do curso.

DESLIZANTE

Sistema **Dominus (Rometal)** nos roupeiros de correr — trilhos ocultos, duplo amortecimento e desempenadores anti-empeno em todas as folhas.

PUXADOR

Cava usinada na CNC no próprio material, onde há puxador aparente. Nos deslizantes, folha lisa sem puxador.

BORDA

Fita de borda extra fina de 0,4 mm, colada em máquina, e **meia esquadria** nos encontros aparentes: o canto fecha em 45°, sem topo de chapa à vista.

DOBRADIÇA

Hardt com regulação em três dimensões: a fresta entre portas continua igual anos depois da instalação.

ILUMINAÇÃO

Fita de LED em perfil de alumínio, embutida na própria peça, com driver dimensionado por circuito.

MONTAGEM

Equipe própria da Valvic, do corte à instalação, com a mesma conferência de medida no local antes do corte.

GARANTIA

5 anos

Sobre **estrutura e ferragens** — a mesma linha Hardt com que a 1ª fase foi contratada em agosto. Cobre corrediça, dobradiça, deslizante, pistão e a integridade da caixaria.

POR QUE A FERRAGEM DEFINE O PRAZO

A chapa não se desgasta: ela é cortada, colada e fica. **O que envelhece num armário é o que se move**. Num closet e em cinco roupeiros, corrediça e dobradiça são acionadas **milhares de vezes** — é onde o móvel se perde, e é o que a Hardt está comprando.

O painel do espelho orgânico não está nesta proposta. O painel amadeirado de 1,20 m com o espelho de corte orgânico, na parede lateral do quarto master, ficou fora do escopo a seu pedido. Se voltar, orçamos à parte.

Item a item.

AMBIENTE	ITEM	INVESTIMENTO
QUARTO MASTER	Painel de cabeceira com cabeceira estofada	R\$ 11.400
	Criados-mudos (2)	R\$ 3.700
	Rack suspenso de TV	R\$ 2.400
CLOSET MASTER	Closet aberto · dois lados de 2,94 m	R\$ 24.000
QUARTO DOS PAIS	Roupeiro em L com nicho de TV	R\$ 26.500
QUARTO DA FILHA	Roupeiro com portas deslizantes Dominus	R\$ 16.500
	Bancada / penteadeira	R\$ 2.700
QUARTO DE VISITAS	Roupeiro de correr · 2,45 m	R\$ 14.200
ESCRITÓRIO	Roupeiro · 2,50 m	R\$ 9.400
	Painel de TV com nichos	R\$ 5.600
	Bancada de trabalho curva	R\$ 5.500
SALA DE TV	Painel de TV · 4,00 × 2,60 m	R\$ 19.900

Total · projeto completo

R\$ 141.800

Todos os itens do memorial estão neste valor, incluídos projeto executivo, ferragens, iluminação e a **montagem por equipe própria**. Na página seguinte, o recorte **só com os armários** e a opção de interno em Gianduia Trama.

Só os armários.

Se a prioridade for guardar roupa antes de tudo, este é o recorte: **os cinco armários**, com a mesma ferragem, o mesmo prazo e a mesma garantia do projeto completo.

AMBIENTE	ITEM	INVESTIMENTO
CLOSET MASTER	Closet aberto · dois lados de 2,94 m	R\$ 24.000
QUARTO DOS PAIS	Roupeiro em L com nicho de TV	R\$ 26.500
QUARTO DA FILHA	Roupeiro com portas deslizantes Dominus	R\$ 16.500
QUARTO DE VISITAS	Roupeiro de correr · 2,45 m	R\$ 14.200
ESCRITÓRIO	Roupeiro · 2,50 m	R\$ 9.400

Total · só os armários

R\$ 90.600

OPCIONAL · VALE PARA OS DOIS RECORTES

Interno em MDF Gianduia Trama.

Um armário de **interno branco** é um armário. Um armário de **interno amadeirado** é um móvel — e a diferença aparece no único momento que importa: **quando a porta abre**. O branco é o fundo neutro que a indústria usa por ser o mais barato de produzir; ele some. O **Gianduia Trama** faz o contrário: dá profundidade, aquece a luz do LED e transforma prateleira, cabideiro e gaveta numa composição. É o detalhe que separa marcenaria de armário de loja — o que a visita nota sem saber explicar. **No closet aberto ele não é acabamento: é a fachada do ambiente**. E o que se percebe do móvel se transfere para a casa — interno assim é o que faz um imóvel ser lembrado como bem-feito, na visita, na foto e na hora de avaliar. O upgrade troca **caixaria, fundos, prateleiras e frentes de gaveteiro; as portas não mudam**.

Só o closet master — o único móvel aberto + R\$ 8.000

Todos os armários + R\$ 25.300

COM O UPGRADE	SÓ OS ARMÁRIOS	PROJETO COMPLETO
Interno em branco	R\$ 90.600	R\$ 141.800
+ Gianduia no closet master	R\$ 98.600	R\$ 149.800
+ Gianduia em todos os armários	R\$ 115.900	R\$ 167.100

Valores do upgrade sujeitos à confirmação da tabela do fornecedor da chapa Gianduia Trama.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

CONDIÇÃO ESPECIAL

100% na entrega

Nenhum pagamento na assinatura e nenhuma parcela durante a produção. A Valvic compra o material, produz e instala **antes de receber qualquer valor.**

PAGAMENTO ÚNICO

R\$ 141.800

À vista, **após a instalação concluída e conferida na obra.** É uma condição excepcional, aberta em função do histórico da 1ª fase.

PRAZO DE ENTREGA

70 dias corridos, contados da assinatura e da medição final no local.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos a partir desta data.

GARANTIA

5 anos sobre estrutura e ferragens — a mesma linha Hardt com que a 1ª fase foi contratada.

ESCOPO VALVIC

Projeto executivo, chapas, ferragens, iluminação em LED com driver, sistemas deslizantes, transporte e **montagem por equipe própria.**

Medidas. Os valores acima partem da planta cotada da arquiteta e do projeto de renders. **As medidas são conferidas no local antes do corte** — se alguma diferir do projeto, avisamos antes de produzir.

ARQ. LUCIANA BEATRIZ SIMPLÍCIO · NÚCLEO SC ARQUITETURA