

PROPOSTA TÉCNICA

Portas e painéis para o vão da escada.

Marcenaria sob medida para os dois vãos de acesso — porta subindo e porta descendo — com painel de complemento fechando a composição em MDF Ultra amadeirado fosco, do piso ao teto.

Porta — vão subindo

MDF Ultra amadeirado fosco, frente e verso. Puxador em cava.

Porta — vão descendo

MDF Ultra amadeirado fosco, frente e verso. Puxador em cava.

Painel de complemento

Revestimento em MDF Ultra, mesma face das portas — vão fechado, do piso ao teto.

Dobradiças Häfele IN600

Dobradiça **100% invisível**, regulagem 3D, ângulo de abertura 180°. A porta do vão subindo (mais larga e pesada) recebe **4 unidades** — reforço acima do padrão — e a porta do vão descendo, 3 unidades. **7 dobradiças no total.**

Proteção de alumínio na base

Perfil de alumínio revestindo a base das duas portas — protege contra impacto, umidade e o desgaste do uso diário de uma escada de serviço, sem abrir mão do acabamento.

Puxadores em cava nas duas portas — sem ferragem aparente, acabamento contínuo e discreto. Fechadura de fecho rolete embutida.

INVESTIMENTO

Uma execução completa, do corte à instalação.

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 14.500

Portas (vão subindo + vão descendo) e painel de complemento — MDF Ultra amadeirado fosco, ferragens Häfele, fornecimento e instalação pela equipe própria Valvic.

O QUE ESTÁ INCLUSO

- Porta de giro no vão subindo + porta de giro no vão descendo, em MDF Ultra amadeirado fosco
- Painel de complemento fechando a composição, do piso ao teto
- Dobradiças Häfele IN600, perfil de alumínio na base, fecho rolete e puxadores em cava
- Fornecimento e instalação pela equipe própria Valvic

PAGAMENTO

50% + 50%

Entrada na assinatura · saldo na entrega

PRAZO

50 dias

Úteis, a partir da aprovação

FERRAGENS

Häfele

Dobradiça invisível IN600, 3D

Escopo Valvic: marcenaria das 2 portas + painel de complemento, ferragens (dobradiças Häfele IN600, fecho rolete, perfil de alumínio na base), fornecimento e instalação. **Não incluso:** arremates de obra civil, pintura/acabamento de parede fora do painel, pontos elétricos. Medidas a confirmar no local antes da produção.