

VALVIC MARCENARIA

PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA PARA

Carla

Apartamento em Belo Horizonte
Sete conjuntos, sobre projeto executivo detalhado

GARANTIA VALVIC

10 anos

PRAZO DE ENTREGA

Até 75 dias corridos

VALIDADE

7 dias corridos

Sete conjuntos, sobre projeto executivo detalhado.

Seu projeto chegou detalhado peça a peça — cada prancha com memorial de materiais, ferragens e acabamentos. Isso permitiu que este orçamento fosse feito **sobre o projeto real**, e não sobre uma estimativa: o que está descrito abaixo é o que será executado.

01 Cozinha linear com torre de geladeira R\$ 22.200

Bancada linear com a torre da geladeira integrada, do piso ao forro.

- **Armários inferiores** em quatro módulos, com nicho para lava-louças de embutir e gaveteiro no módulo do cooktop.
- **Aéreos com três portas**, alinhados à porta superior da torre: a linha de cima corre sem degrau de uma ponta à outra.
- **Nicho contínuo sem divisória**, em MDF encorpado, encostado na base dos aéreos — forno e micro-ondas ficam lado a lado, sem moldura entre eles, com ventilação e passa-cabo previstos.
- **Torre da geladeira** com o fundo alinhado ao fundo da bancada: de frente ela avança e cria profundidade, de lado tudo termina no mesmo plano.
- Puxador em **cava usinada** no próprio material e iluminação em LED 3000 K sob o aéreo e dentro do nicho.

02 Painel amadeirado até o forro R\$ 15.500

Parede inteira revestida, do rodapé ao forro, com porta integrada.

- Painel sobre **estrutura niveladora ancorada à parede** — não é chapa colada em reboco, e por isso não estufa nem descola com o tempo.
 - **Porta integrada ao painel**, com batente oculto e dobradiça invisível. De fora, a parede é contínua: a porta desaparece nela.
 - **Espelho lapidado com película de segurança**, instalado entre os frisos, sem sobreposição.
 - **Frisos verticais usinados no próprio MDF**, em três faixas, com o mesmo veio do painel.
 - Reforço estrutural previsto para TV e rack: a carga não fica na chapa.
-

03

Rack suspenso

R\$ 5.200

Quatro frentes basculantes, solto do chão, com luz por baixo.

- **Quatro portas basculantes** com articulador dimensionado pela massa real de cada frente — abrem leves e param onde você soltar.
 - **Tampo e base encorpados.** Num móvel suspenso e longo, é a rigidez que impede a barriga no meio com o passar dos anos.
 - **Barra metálica contínua ancorada na alvenaria.** O painel decorativo não recebe sozinho a carga do rack.
 - **LED 3000 K em perfil recuado com difusor leitoso:** a luz aparece, a fita não.
-

04

Cristaleira até o forro

R\$ 4.900

Portas de vidro, prateleiras iluminadas e arremate no forro.

- **Duas portas de giro** em perfil de alumínio preto e vidro temperado, com puxador vertical metálico.
 - **Prateleiras de vidro temperado lapidado,** cada uma com a sua própria linha de luz — o que se vê é a peça exposta, não a fonte.
 - **Lateral esquerda com acabamento estendido até a parede,** para absorver o desaprumo sem deixar fresta.
 - Base niveladora e **arremate superior recortado em obra,** depois do nivelamento: o móvel encosta no forro sem vão.
-

05

Guarda-roupa de três portas de correr

R\$ 27.500

Três folhas deslizantes, com a central em espelho.

- **Três folhas** em perfil de alumínio escuro, com roldana regulável e sistema antidescarrilamento.
 - **Porta central integral em espelho** com película de segurança.
 - **Oito gavetas em corrediça oculta,** prateleiras e maleiro superior com prateleira encorpada.
 - Cabideiros ovais metálicos com suporte reforçado, com a profundidade útil preservada para os cabides.
-

06 Guarda-roupa em L com cabeceira

R\$ 25.900

Roupeiro e cabeceira no mesmo desenho, virando a esquina.

- **Roupeiro com quatro portas de giro** do piso ao forro e cabideiro contínuo.
- **Mesa de cabeceira com duas gavetas**, alinhada ao último módulo do roupeiro — a esquina fecha sem sobra nem emenda aparente.
- **Módulo vertical com prateleiras**, resolvendo o encontro entre o roupeiro e a cama.
- **Nicho iluminado sobre a cabeceira**, em MDF encorpado, com passa-fio previsto.
- **Armário aéreo com duas portas de giro** sobre a cama.

07 Marcenaria sob a escada

R\$ 8.100

O vão da escada vira armário e vitrine.

- **Porta em vidro Reflecta temperado** em perfil de alumínio preto, com dobradiça reforçada e puxador vertical.
- **Nichos que acompanham a diagonal da escada** e terminam zerados sobre a base: o desenho segue a escada em vez de brigar com ela.
- **LED 3000 K inclusive nos nichos diagonais**, em perfil recuado, sem ponto de luz aparente.
- Prateleiras encorpadas e rodapé recuado, para o vão respirar por baixo.

ONDE A PRANCHA PEDE CONFERÊNCIA

Os detalhes marcam alguns pontos como "conferir em obra": a cota vertical do rack, a inclinação real da escada e os modelos definitivos dos eletrodomésticos. **Nada vai para a CNC antes da nossa medição no local** — é assim que a prancha pede e é assim que trabalhamos.

Hettich em todo o projeto. Dez anos de garantia Valvic.

Ferragem se mede em ciclo de abertura, amortecimento e regulagem. Neste projeto são **46 dobradiças, 13 corrediças e 4 articuladores** — e todos na linha superior, sem degrau intermediário.



Linha Hettich

GARANTIA 10 ANOS

A corrediça Quadro tem curso mais longo, carga maior, retorno mais macio e ciclo de teste muito acima do uso doméstico. Nas oito gavetas do roupeiro de correr e nas quatro básculas do rack, é o que separa um móvel que abre bem no primeiro ano de um que abre bem no décimo.

DOBRADIÇA

Hettich Novisys

CORREDIÇA

Oculta Hettich Quadro

BÁSCULA

Articulador Blum HK-xs

SOBRE A GARANTIA

Os dez anos são **garantia Valvic** — nossa, escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento. Não é a garantia do fabricante da ferragem, que não faz parte do que vendemos.

SOBRE A MONTAGEM

A **instalação e a montagem** são feitas por **equipe própria da Valvic** e estão dentro deste valor. Quem produz é quem monta, e é a mesma empresa que responde pela garantia.

O interior na mesma cor da estrutura externa.

O projeto especifica o interior dos armários em **MDF Branco TX** — fora na cor, dentro em branco. É o padrão do mercado e é o que está no valor abaixo.

O upgrade troca esse interior pela **mesma cor da frente**, e é **integral**: caixaria, prateleiras, fundos e a caixa de cada gaveta. **Nenhuma peça branca fica no projeto.**

COMO O PROJETO ESPECIFICA

R\$ 109.300

Interior em MDF Branco TX, ferragem Hettich, garantia de 10 anos.

COM O UPGRADE · TUDO NA COR

R\$ 127.800

Upgrade de **R\$ 18.500**. Mesmo escopo, mesma ferragem, mesma garantia.

O QUE MUDA NO DIA A DIA

Abrir a porta deixa de mostrar branco. O móvel fica inteiro na mesma cor, e o interior passa a fazer parte do desenho em vez de contrastar com ele. Onde há porta de vidro, gaveta aberta, nicho ou prateleira à vista — a cristaleira, o rack, o nicho da cabeceira, os nichos sob a escada — é o que separa um móvel bem-feito de um móvel bem-resolvido.

E ENVELHECE MELHOR

Marca de uso, poeira e risco de manuseio aparecem muito menos em superfície colorida do que em branca. Num armário que abre e fecha todo dia por dez anos, o interior na cor é também uma decisão de manutenção.

Conjunto a conjunto.

CONJUNTO

INVESTIMENTO

01 · Cozinha linear com torre de geladeira

22.200

02 · Painel amadeirado até o forro

15.500

03 · Rack suspenso

5.200

04 · Cristaleira até o forro

4.900

05 · Guarda-roupa de três portas de correr

27.500

06 · Guarda-roupa em L com cabeceira

25.900

07 · Marcenaria sob a escada

8.100

INVESTIMENTO TOTAL

109.300

+ Upgrade · tudo na cor

18.500

COM O UPGRADE

127.800

O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR

Projeto executivo de marcenaria, fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, espelhos com película de segurança, portas de vidro temperado, prateleiras de vidro, porta Reflecta, sistema de correr de três folhas, cabideiros, iluminação em LED com driver, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

COORDENAÇÃO DE PROJETO

O acompanhamento do projeto executivo está contemplado no valor, com e sem o upgrade.

CONDIÇÕES

Prazo, pagamento e fronteiras.

FORMAS DE PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo em até 10× no cartão	—
Entrada de 50% + saldo em até 8× no cartão	3%
Entrada de 70% + saldo em até 6× no cartão	5%
Entrada de 70% + saldo por transferência	7%

O desconto por transferência devolve ao cliente a taxa de máquina que deixamos de pagar.

PRAZO DE ENTREGA

Até 75 dias corridos

Contados da aprovação e da medição em obra.

VALIDADE DA PROPOSTA

7 dias corridos

GARANTIA

10 anos, Valvic

Escrita e assinada na entrega, cobrindo estrutura, ferragem e acabamento.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

As próprias pranchas marcam "conferir em obra" na cota vertical do rack, na inclinação da escada e nos modelos dos eletrodomésticos. Nada vai para a CNC antes da nossa medição.

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Tampo e rodabanca da cozinha

O projeto especifica **pedra** sobre toda a bancada. É fornecimento de marmoraria.

Eletrodomésticos, louças e metais

Cooktop, forno, micro-ondas, lava-louças, geladeira, coifa, cuba e torneira. Prevemos o vão e a usinagem — precisamos das medidas de fábrica antes do corte.

Elétrica e hidráulica

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos de energia, água e esgoto e os circuitos exclusivos dos eletrodomésticos são da obra.

Alvenaria, gesso, revestimento e pintura

Inclusive o forro sobre o qual o painel, a cristaleira e os roupeiros são arrematados.

Móveis soltos, cortinas e decoração

Cama, mesa de jantar, cadeiras, poltronas, tapetes e TV.

O que atravessa o projeto inteiro.

As oito linhas abaixo valem para os sete conjuntos, e são o que sustenta a garantia de dez anos.

CHAPA	MDF BP 18 mm na caixaria e nas frentes, 25 mm nos nichos e nas prateleiras longas, e 6 mm nos fundos encaixados.
BORDA	Fita ABS de 1 mm nas faces aparentes e 0,45 mm nas não aparentes, aplicada em coladeira automática.
PUXADOR	Cava usinada no próprio material, e perfil vertical preto onde a prancha pede.
FERRAGEM	Linha Hettich em todo o projeto: dobradiça Novisys com amortecimento, correção oculta Quadro e articulador Blum HK-xs nas básculas do rack.
ILUMINAÇÃO	Fita de LED 24 V · 3000 K · IRC ≥ 90 em perfil de alumínio com difusor leitoso, com driver bivolt dimensionado com 20% de reserva e acessível para manutenção.
VIDRO E ESPELHO	Espelho lapidado com película de segurança no painel e na porta central do roupeiro; vidro temperado nas portas da cristaleira, nas prateleiras e na porta Reflecta sob a escada.
FIXAÇÃO	Niveladores, cantoneiras ocultas e ancoragem na alvenaria ou na estrutura — nunca só no painel decorativo.
PRODUÇÃO E MONTAGEM	Corte e usinagem em CNC própria , laminação de borda em coladeira automática própria, e instalação e montagem por equipe própria da Valvic.

Valvic Marcenaria

Carla