

valvic.

M A R C E N A R I A

PROPOSTA DE MARCENARIA CORPORATIVA

Porto Verde.

Escritório · Leonardo — revisão sobre o projeto 3D

ESCOPO

5 frentes

EXECUÇÃO

Marcenaria · serralheria

FERRAGENS

Hettich · Alemanha

Num escritório, a marcenaria não decora. Ela **é a arquitetura**.

Aqui os painéis não são revestimento — são as paredes que o seu cliente vê quando entra. A porta do banheiro e a da sala de reunião **somem dentro deles**. As portas altas abrem ao toque, **sem puxador quebrando o plano**. E a mesa central esconde **até 20 tomadas** dentro da própria estrutura.

Isso só fecha se marcenaria, serralheria e iluminação forem pensadas juntas, pela mesma mão. Quando são três fornecedores diferentes, a folga aparece sempre no mesmo lugar: o metalon que não bate com a caixaria, o LED que sobra no nicho, a porta mimetizada que denuncia o vão.

Aqui é tudo nosso. Uma equipe, um cronograma, um responsável.

Duas portas que desaparecem.

A do banheiro e a da sala de reunião são **mimetizadas**: mesma folha, mesmo veio, mesma linha de sombra do painel. Fechadas, você não acha onde estão. Abertas, funcionam com **sistema pivotante e fecho rolete** — e por dentro levam **estrutura de aço anti-empeno**, porque folha de porta alta sem reforço entorta com o tempo e passa a raspar.

5

frentes num único contrato. Da mesa central ao painel do banheiro, um só responsável pelo conjunto.

2

ofícios sob o mesmo teto. Marcenaria e serralheria saem da mesma produção, com a mesma conferência de medida.

10 anos

de garantia formal em contrato. Equipe própria do corte à instalação.

O QUE SERÁ EXECUTADO

Cinco frentes, *um só conjunto.*

Fornecimento, produção e instalação por equipe própria.

Parede lado direito — completa

MAIOR FRENTE

ESTANTE COM TORRES E NICHOS ILUMINADOS

- Torres e **nichos iluminados**, com painéis complementares de acabamento fechando o conjunto de ponta a ponta.
- Estrutura com **3 gavetas** e **puxadores em cava** usinada.
- **Prateleiras em serralheria** com **vidro incolor temperado 8 mm**.
- **Portas com abertura por toque** — sem puxador aparente.

Mesas centrais

MDF MELAMÍNICO FOSCO · ESTRUTURA EM METALON

- Estrutura em **metalon** com **pé em acabamento treliçado**.
- **2 gaveteiros volantes** com 3 gavetas cada.
- **Caixas elétricas embutidas** — até **20 tomadas 10A** na própria mesa.

Sala de reunião — painéis

PAINEL DE TV · PAINEL COM PORTA MIMETIZADA

- **Painel central para televisão**.
- **Painel com porta mimetizada** para a sala de reunião.
- **3 prateleiras suspensas** com **suporte oculto**.

Sala de reunião — mesa oval

TAMPO EM MDF MELAMÍNICO FOSCO · BASE CÔNICA LAQUEADA

- Mesa oval com **tampo em MDF melamínico fosco**.
- **Base cônica** com acabamento **laqueado**.

Painel frontal do banheiro

PAREDE COMPLETA COM PORTA MIMETIZADA

- Painel de **parede completa**, com **porta mimetizada** integrada — pivotante, fecho rolete e estrutura de aço anti-empeno.

O que está por dentro do que você não vê.

Um escritório é usado oito horas por dia, todos os dias. A diferença aparece no segundo ano.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Painéis e caixaria	MDF melamínico fosco. Linha e cor a definir com você na aprovação — não contempla a linha Acetinato.
Serralheria	Metalon com pintura eletrostática — acabamento de forno, uniforme e muito mais resistente a risco que pintura líquida.
Portas	Estrutura de aço anti-empeno por dentro da folha. Porta alta sem reforço entorta com o tempo e passa a raspar no batente.
Fechaduras e abertura	Fecho rolete e sistema pivotante nas portas mimetizadas · abertura por toque nas portas altas.
Puxadores	Cava usinada no próprio MDF — sem ferragem aparente quebrando o plano do painel.
Dobradiças	Hettich , alemã, com amortecimento integrado ao corpo. Fecho suave em qualquer velocidade.
Prateleiras da estante	Serralheria + vidro incolor temperado 8 mm — vão livre sem montante no meio.
Iluminação	Fita de LED com perfil embutido nos nichos, alinhada com o elétrico da obra.
Elétrica da mesa	Caixas embutidas para até 20 tomadas 10A , com passagem usinada na própria estrutura.

O que não está incluído

Esquadria de alumínio e vidros — as divisórias e portas de vidro com perfil metálico que aparecem no projeto **não fazem parte desta proposta** e devem ser contratadas com o fornecedor de esquadrias.

Também fora: pontos elétricos e hidráulicos · gesso, pintura e obra civil · mobiliário solto (cadeiras) · televisão e eletrodomésticos.

GARANTIA

10 anos. Em contrato.

Marcenaria sob medida costuma sair com **1 a 3 anos** de garantia — quando sai por escrito. A nossa é de **10 anos** sobre estrutura, montagem e acabamento, mais **2 anos** de instalação e regulagem.

Conseguimos assinar isso porque a equipe é **própria do corte à instalação** — não há terceiro para quem empurrar o defeito.

INVESTIMENTO

Preço fechado, *por frente.*

MARCENARIA COMPLETA · 5 FRENTES

R\$ 57.800

Fornecimento, produção e instalação por equipe própria — marcenaria, serralheria com pintura eletrostática, ferragens Hettich e iluminação dos nichos.

40%

na assinatura

60%

na entrega

FRENTE

PREÇO

Parede lado direito — completa

R\$ 22.500

Estante com torres e nichos iluminados · 3 gavetas · prateleiras em serralheria e vidro · portas touch

Mesas centrais

R\$ 12.500

Metalon com pé treliçado · 2 gaveteiros volantes · até 20 tomadas 10A

Sala de reunião — painéis

R\$ 9.800

Painel de TV · painel com porta mimetizada · 3 prateleiras com suporte oculto

Sala de reunião — mesa oval

R\$ 8.700

Tampo em MDF melamínico fosco · base cônica laqueada

Painel frontal do banheiro

R\$ 4.300

Parede completa com porta mimetizada

Total

R\$ 57.800

PAGAMENTO

40% + 60%

PRAZO

35 a 45
dias úteis

GARANTIA

10 anos

VALIDADE

15 dias
corridos

Incluso: fornecimento, produção e instalação das 5 frentes · serralheria com pintura eletrostática · vidro incolor temperado das prateleiras · ferragens Hettich · abertura por toque nas portas altas · estrutura de aço anti-empeno nas portas · fecho rolete e sistema pivotante · fita de LED com perfil nos nichos · caixas elétricas embutidas na mesa central.

Não incluso: esquadria de alumínio e vidros (divisórias e portas de vidro com perfil metálico) · pontos elétricos e hidráulicos · gesso, pintura e obra civil · mobiliário solto · televisão e eletrodomésticos.

Premissas: materiais e cores a definir na aprovação, sem contemplar a linha Acetinato · medidas conferidas no local antes da produção.