CLIENTE	OBRA	PROJETO	ESCOPO
Orlando e Ivone	Apartamento · Rua Passa Tempo, Belo Horizonte	[31] Apto Orlando e Ivone · Ana Maria Castro · Rev. 00	2 itens no banho da suíte master

ENTREGA NO CLIENTE · FINALIZADA

04/12/2026

É a data da **obra pronta e conferida**, não a da carga. Todas as etapas do cronograma abaixo trabalham para ela — a previsão de cada uma tem de caber antes desta data.

MEDIÇÃO TÉCNICA	LINHA CONTRATADA	GARANTIA
Realizada	Premium · MDF Ultra resistente à umidade · corrediças Hettich · dobradiças Blum	10 anos estrutura e ferragens · 2 anos instalação e regulagem · arandelas e driver pelo fabricante

1 · OS 2 ITENS CONTRATADOS, NO BANHO DA SUÍTE MASTER

AMBIENTE	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	OK
BANHO SUÍTE	**Armário inferior sob a bancada**	Duas portas de giro sob a cuba e quatro gavetas sobre corrediça oculta Hettich com amortecimento · frente e caixaria nas cores a definir com a arquiteta · puxador Zen Phenix 20 cm cromado · assenta no sóculo de alvenaria, sob a pedra, sem sustentá-la	☐
BANHO SUÍTE	**Armário superior · espelheira**	Quatro folhas de espelho prata em perfil de alumínio extra fino, de giro, em dois vãos · puxador de trespasse de 1 cm, sem puxador aplicado · três peças fixas para as arandelas, com berço e passagem do driver · interior com prateleiras · cores a definir com a arquiteta	☐

2 · CRONOGRAMA DE ETAPAS · PREVISÃO DE ENTREGA DE CADA ETAPA

Nº	ETAPA	O QUE FECHA A ETAPA	PREVISÃO	REALIZADO	✓
01	**Definições informacionais**	Cores, arandelas e driver, pedido do perfil extra fino	___/___/_____	___/___/_____	☐
02	**Programação**	Executivo de marcenaria aprovado e plano de corte	___/___/_____	___/___/_____	☐
03	**Usinagem**	Corte, fita de borda, furação e usinagem	___/___/_____	___/___/_____	☐
04	**Pré-montagem**	Módulos montados e regulados na fábrica, espelho no perfil	___/___/_____	___/___/_____	☐
05	**Conferência**	Conferência contra este escopo · embalagem e carga	___/___/_____	___/___/_____	☐
06	**Início de montagem**	Equipe na obra, com sóculo, pedra e ponto elétrico prontos	___/___/_____	___/___/_____	☐
07	**Entrega no cliente**	**Obra finalizada e conferida · termo de garantia assinado**	**04/12/2026**	___/___/_____	☐

3 · FERRAGENS QUE SERÃO UTILIZADAS E ESTRUTURA

CORREDIÇAS **Hettich**

DOBRADIÇAS **Blum**

Estrutura e chapas. MDF Ultra, resistente à umidade · **cores a definir com a arquiteta** · todo o aparente **em 18 mm** · espelho prata em perfil de alumínio extra fino, fornecido e alinhado por nós

PONTO DE ATENÇÃO — As folhas de espelho levam **perfil de alumínio extra fino**. **Atenção ao prazo de pedido ao fornecedor:** o pedido sai na etapa de definições, para o perfil chegar a tempo da entrega em 04/12/2026.

4 · A DEFINIR ANTES DE LIBERAR A PRODUÇÃO

✓	O QUE	CONDIÇÃO	DEFINIDO EM
☐	**Cores e padrões de MDF**	**Definir as cores com a arquiteta** antes de comprar chapa: o aparente dos dois móveis, as peças fixas da espelheira e a caixaria.	.....
☐	**Arandelas e driver**	Modelo e medida das arandelas e do driver, para o berço e a passagem na peça fixa. **Ponto elétrico posicionado pela obra** — sem ele, não há luz na entrega.	.....

Comercial	Gestão	Produção
Repassado em ___/___/_____	Recebido e conferido em ___/___/_____	Liberado em ___/___/_____