CLIENTE	OBJETO	PROJETO
Eliza & Luiz Gustavo	**Brinquedoteca**	**Helena Antunes Arquitetura e Interiores**

Como usar este documento. Ele traz o que foi vendido, em especificação técnica. Leia cruzando com o **projeto executivo**: onde a especificação daqui divergir do projeto, **não produza** — registre a divergência e devolva ao comercial antes de cortar, soldar ou comprar.
Ofícios no contrato: Serralheria · marcenaria · estofaria · pintura automotiva · instalação.

1 · ESPECIFICAÇÃO POR SISTEMA

INFRAESTRUTURA METÁLICA

- Paredes sobem sobre **metalon 50 × 30 em chapa 16** — chapa mais grossa que a de divisória comum, escolhida por resistência e segurança.
- Atenção reforçada onde ficam a **ponte suspensa** e a **grade de cordas suspensa**.
- Estrutura de aço recebe **pintura automotiva em cabine** — a mesma aplicada em carroceria.

MALHA DE CORDA

- **Corda náutica de 8 mm**, tecida **nó a nó** — não é tela de rede.
- **10 cm entre nós.**
- Fios de **cabo de aço de 3 mm entrelaçados** para resistência.
- Na **estrutura suspensa a malha é dupla**, reduzindo o vão entre nós pela metade.
- Fixação por **ganchos soldados** — nunca por amarração.
- Inclui a **rede do mezanino**.

AMORTECIMENTO

- Cada uso pede uma espuma distinta: a que afunda na piscina, a que sustenta no degrau, a que absorve na parede.
- **Espuma de alta densidade** nas plataformas de subida e no painel de guarda-corpo da piscina.
- **D33 de 20 mm** nas plataformas acolchoadas — parte superior e curva.
- **D33 de 45 mm** na almofada do assento do banco extenso.
- **Piso emborrachado de 20 mm** na piscina de espuma.
- Revestimento em **tecido a definir com a cliente**. **Couro natural não está contemplado.**

SUPERFÍCIE

- **MDF ultra premium cru**, entregue **plano e alinhado**, pronto para o acabamento.
- Banco extenso em **MDF melamínico** — cor sugerida: padrão **Tabasco da Berneck**. É sugestão, sujeita a confirmação ou troca.

ACABAMENTO DE FÁBRICA

- Janelas e pórticos em **laca branca**, com **friso** e **usinagem plana no estilo veneziana**.
- Painéis entregues crus, planos e alinhados — a pintura acrílica e o papel são aplicados por nós, com material da cliente.

2 · OS CONJUNTOS — CONFIRA CADA UM CONTRA O PROJETO

Nº	CONJUNTO E ESPECIFICAÇÃO	CONFERE	DIVERGÊNCIA ENCONTRADA
01	**Passarela suspensa** Estrutura em aço com pintura automotiva.	☐	.....
02	**Gradis de contenção** Quadro metálico com corda de alma em aço. Malha de corda náutica de 8 mm com 10 cm entre nós e fios de cabo de aço de 3 mm entrelaçados. Na estrutura suspensa a malha é dupla. Fixada com ganchos soldados. Inclui a rede do mezanino.	☐	.....
03	**Plataformas acolchoadas** Estrutura em serralheria revestida em compensado, pontas curvas, espuma D33 de 20 mm na parte superior e na curva, revestimento completo em tecido.	☐	.....
04	**Piscina de espuma** Estrutura de contenção, fundo e paredes acolchoados, piso emborrachado de 20 mm.	☐	.....
05	**Banco extenso** Estrutura em MDF melamínico — sugestão de cor: padrão Tabasco da Berneck. Assento com almofada em espuma D33 de 45 mm, revestida em tecido a definir.	☐	.....
06	**Parede norte** Estrutura em aço e MDF ultra premium cru, pronto para o efeito tijolinho. **O efeito de tijolinho não é nosso.**	☐	.....
07	**Casinha — paredes** Fachada e laterais em MDF ultra premium cru.	☐	.....
08	**Casinha — escada** MDF ultra premium, com os degraus em revestimento emborrachado.	☐	.....
09	**Janelas e pórticos moldurados** Estilo veneziana em usinagem plana, com frisos, em laca branca. Inclui a placa decorativa personalizada e os nichos da parede de tijolinhos.	☐	.....
10	**Escorregador com túnel curvo** Teto em arco sobre gabarito, pista em laminado e gradil de proteção.	☐	.....
11	**Toldo personalizado** Sob medida, em lona, com estrutura tubular e fixação.	☐	.....
12	**Pintura ou papel de parede — aplicação** Mão de obra da pintura acrílica dos painéis, por dentro e por fora, ou da aplicação de vinil adesivo e papel na torre. **O material é fornecido pela cliente.**	☐	.....
13	**Cozinha de brinquedo** Módulo lúdico sob medida, em MDF ultra premium cru.	☐	.....

3 · O QUE ACOMPANHA O FORNECIMENTO

- [ ] Projeto executivo
- [ ] Estrutura metálica em chapa 16
- [ ] Chapas
- [ ] Espumas
- [ ] Tecidos
- [ ] Cordas e malha de corda náutica
- [ ] Rede do mezanino
- [ ] Laca das janelas
- [ ] Pintura automotiva
- [ ] Transporte
- [ ] Montagem

4 · FORA DO ESCOPO — NÃO FABRICAR, NÃO COMPRAR, NÃO INSTALAR

- [ ] Blocos de espuma da piscina
- [ ] Base imantada
- [ ] Conjunto de mesas com cadeiras
- [ ] Balanço
- [ ] Material de pintura e de vinílicos — tinta, massa, vinil e papel
- [ ] Revestimento de piso interno da casinha
- [ ] Couro natural em qualquer revestimento
- [ ] O efeito de tijolinho da parede norte
- [ ] Obra civil, elétrica, piso e revestimentos do ambiente

5 · A DEFINIR ANTES DA FABRICAÇÃO

✓	O QUE	CONDIÇÃO	DEFINIDO EM
☐	**Tecido dos acolchoados**	A definir com a cliente. Couro natural está fora do escopo.	.....
☐	**Cor do banco extenso**	Tabasco da Berneck é sugestão — confirmar ou trocar com a cliente.	.....
☐	**Conferência de medidas no local**	As medidas são conferidas no local **antes** da fabricação.	.....
☐	**Pintura acrílica e papel da torre**	Mão de obra nossa; tinta, massa, vinil e papel vêm da cliente.	.....

Comercial
Repassado em ___/___/_____

Produção
Recebido e conferido em ___/___/_____

Projeto
Conferido em ___/___/_____