

VALVIC MARCENARIA

PROPOSTA DE MARCENARIA PLANEJADA

DEVA Veículos

Concessionária IVECO · setores Comercial e Vendas
Nove conjuntos, sobre o projeto executivo de
Beatriz Fernandez Gontijo · Ofício Planejamento e Consultoria

CONJUNTOS

9, em 2 setores

PRAZO DE ENTREGA

60 dias corridos

VALIDADE

15 dias corridos

O que está sendo proposto.

O levantamento foi feito sobre as quatro pranchas executivas — planta, vistas e seções de cada conjunto. O que está descrito abaixo é o que será executado.

SETOR COMERCIAL

- | | | |
|--|--------------------------|------------------|
| 01 | Painel do balcão | R\$ 4.400 |
| <p>Painel de parede em MDF branco e amadeirado, com divisão diagonal e recorte previsto para aplicação da marca. Fita de LED 5 W · 3000 K embutida na marcenaria. Rodapé recuado com perfil em inox. Estrutura niveladora ancorada à parede. Prancha EX01.</p> | | |
| 02 | Balcão comercial | R\$ 7.000 |
| <p>Balcão de atendimento com bancada operacional interna. Tampo e frentes em MDF branco; frente e lateral em MDF amadeirado escalonado. Lateral com fundo falso para transferência das tomadas. Fita de LED embutida. Rodapé recuado com perfil em inox. Prancha EX01.</p> | | |
| 03 | Painel de TV | R\$ 9.800 |
| <p>Painel de parede em MDF amadeirado com frisos usinados de 1 cm. Rack de apoio suspenso em laminado branco. Rodapé recuado com perfil em alumínio polido. Estrutura niveladora ancorada à parede. Prancha EX02.</p> | | |
| 04 | Balcão café | R\$ 8.700 |
| <p>Bancada e rodabanca em MDF TX branco sobre armário com seis portas de giro e prateleiras internas. Puxador em cava usinada. Rodapé recuado com perfil em inox. Prancha EX02.</p> | | |
| 05 | Bancada da janela | R\$ 1.700 |
| <p>Bancada em MDF amadeirado sobre estrutura de metalon interna, com saia frontal e laterais no mesmo material. Prancha EX02.</p> | | |

06 Painel da recepção R\$ 7.500

Painéis de parede em MDF amadeirado e branco, com divisão diagonal e recorte previsto para aplicação da marca. Vão previsto para o televisor. Fita de LED embutida. Rodapé recuado com perfil em inox. Prancha EX03.

07 Balcão da recepção R\$ 13.800

Balcão de atendimento em U, com bancada operacional interna. Tampos e frentes em MDF branco; frentes e laterais em MDF amadeirado. Montantes com fundo falso para distribuição das tomadas. Porta baixa de acesso em vidro temperado, de correr. Fita de LED embutida. Prancha EX03.

08 Painel e expositor R\$ 10.100

Painel de parede em MDF amadeirado com reforço estrutural para o televisor. Expositor suspenso em MDF amadeirado, com cinco portas de giro em vidro incolor, fechamento lateral em vidro fixo e montante interno vertical em vidro. Prancha EX04.

09 Espaço café R\$ 9.400

Nicho em MDF amadeirado com cantos arredondados e moldura em MDF branco. Bancada em MDF branco sobre armário em MDF amadeirado com quatro portas de giro. Ponto de água previsto para o filtro. Rodapé recuado com perfil em inox. Prancha EX04.

SETOR COMERCIAL

R\$ 31.600

SETOR VENDAS

R\$ 40.800**INVESTIMENTO TOTAL****R\$ 72.400****O QUE ESTÁ DENTRO DO VALOR**

Fornecimento de material, produção em CNC e coladeira automática próprias, vidros temperados, perfis de inox e alumínio, serralheria da bancada da janela, iluminação em LED, transporte, entrega na obra e **instalação e montagem por equipe própria da Valvic.**

Condições e especificação.

CHAPA	MDF BP nos padrões branco e amadeirado indicados em projeto
BORDA	Fita ABS aplicada em coladeira automática
FERRAGEM	Dobradiça com amortecimento
ILUMINAÇÃO	Fita de LED 5 W · 3000 K em perfil de alumínio, embutida na marcenaria conforme as pranchas
VIDRO	Temperado incolor nas portas do expositor e na porta de acesso do balcão da recepção
SERRALHERIA	Estrutura de metalon interna na bancada da janela
ARREMATES	Rodapé e recuos com perfil em inox; perfil em alumínio polido no painel de TV; bit de 1 cm no encontro com a alvenaria
FIXAÇÃO	Estrutura niveladora ancorada à alvenaria, com sarrafeamento por trás dos painéis
PRODUÇÃO	Corte e usinagem em CNC própria, laminação de borda em coladeira automática, instalação e montagem por equipe própria da Valvic

PAGAMENTO

Entrada de 30% + saldo na entrega

Entrada de **R\$ 21.700** na assinatura e **R\$ 50.700** na entrega.

PRAZO DE ENTREGA

60 dias corridos

Contados da aprovação e da medição em obra.

CONFERÊNCIA DE MEDIDAS

Visita técnica antes do corte

Nada vai para a CNC antes da nossa medição no local.

VALIDADE DA PROPOSTA

15 dias corridos

NÃO INCLUSO NESTA PROPOSTA

Painel em marcenaria padrão IVECO

A planta do setor de vendas indica esse painel e remete a detalhe específico, que **não veio no pacote de pranchas**. Será orçado assim que a prancha for emitida.

Aplicação da marca IVECO nos painéis

Os painéis preveem o recorte e o reforço para receber a marca; o fornecimento e a aplicação são da montadora.

Televisores

Prevemos o vão, o reforço e o passa-cabo.

Forro modular mineral acústico

Divisórias de vidro existentes e o reforço delas

A prancha pede reforço na divisória para fixação do expositor — é serviço da obra.

Estrutura interna do dry wall

Pontos elétrico, de rede e de água

A iluminação embutida NA marcenaria é nossa; os pontos são da obra.

Alvenaria, gesso, revestimento e pintura